

PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:50


D1 DACH	
panel dachowy z blachodachówki	3
łata 4x5 cm	4
kontrłata 2x5 cm	2
membrana dachowa wysokoparprzepuszczalna	1
krokwie	18

P2 STROP	
plyta OSB	2.2
ruszt z kantówki drewnianej 5x10	
z wypełnieniem z wełny mineralnej	10
strop drewniany 12x20 z wypełnieniem	20
z wełny mineralnej	
folia paroizolacyjna	0.1
łaty 5x3 cm	3
plyta G-K	1.25

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE	
plytki gresowe na kleju	2
wylewka betonowa	5
folia paroizolacyjna	0.1
polistyren XPS	15
papa termozgrzewalna	0.5
podkład betonowy	15
pospółka piaskowa	30

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
deska elewacyjna –świerk	3
kontrłaty	2
folia wysokoparprzepuszczalna	0,1
ruszt drewniany krzyżowy 5+10	15
wypełnieniem z płyt	15
z wełny mineralnej	
błoczek gazobetonowy	0,1
tynk cem.-wap.	1,5

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
folia kubetkowa	
polistyren XPS	10
izolacja Abizol R+P	
błoczek betonowy	24
izolacja Abizol R+P	



UWAGI:

- Projekt architektoniczny stanowi część projektu budowlanego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi.
- W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych należy zmiany uzgodnić z Projektantem.
- Materiały i stosowane technologie stosowane przy realizacji robót muszą posiadać komplet dokumentów technicznych wymaganych prawem dla budynków użyteczności publicznej.
- Wszelkie materiały i elementy wewnątrz zostały dobrane z odpowiednimi parametrami, dopuszcza się zastosowanie materiałów i elementów równoważnych, które mają nie gorsze parametry techniczne oraz porównywalną jakość do projektowanych.
- W pom. z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
- Wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien i drzwi.
- Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
- Wszystkie prace należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

INWESTOR: NADLEŚNICTWO BALIGRÓD UL. BIESZCZADZKA 15, 38-606 BALIGRÓD		Skala: 1:50
RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOLIBY MYŚLIWSKIEJ NA KANCELARIĘ LEŚNICTWA		Data: 06.2022
LOKALIZACJA: Dz. ew. nr 1142, Obręb 0001 Baligród		Branża: ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A		Faza: PROJ. BUD.
Projektant arch. mgr inż. arch. A-03/03 Edyta Gielarowska-Wanke		nr rys.: A3
Sprawdz. arch. mgr inż. arch. Maciej Wanke Rz/A-11/06		Podpis