


PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA
SKALA 1:50



D1 DACH

blacha trapezowa ocynkowana	3
łata 3x7 cm	3
krokiew 7x14 cm	14
wełna mineralna	15
deska boazeryjna	2

P2 STROP

panele podłogowe	1
podłoga z desek	
posufitka z deski boazeryjnej	5
strop drewniany	
bekli stropowe 7x20	20

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE

panele podłogowe	1
podłoga z desek 3,2cm	3
legary podłogowe	5
papa podkładowa	0,5
chudy beton	10
grunt rodzimy	

INWESTOR: NADLEŚNICTWO BALIGRÓD UL. BIESZCZADZKA 15, 38-606 BALIGRÓD		Skala: 1:50
RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA: PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ ORAZ ZMIANĄ SPOŚOBU UŻYTKOWANIA KOLIBY MYŚLIWSKIEJ NA KANCELARIĘ LEŚNICTWA		Data: 06.2022
LOKALIZACJA: Dz. ew. nr 1142, Obręb 0001 Baligród		Branża: ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A		Faza: INWENTARYZACJA
Projektant arch. mgr inż. arch. A-03/03 Edyta Gielarowska-Wanke		nr rys.: 14
		Podpis