


RZUT PARTERU  
SKALA 1:50



ŚCIANY DO WYBURZENIA  
ŚCIANY ISTNIEJĄCE  
ŚCIANY PROJEKTOWANE

Nr	POMIESZCZ.	POW.	POSADZKA
1.01	Wiatrotap	2,76	terakota
1.02	Poczekalnia	4,70	terakota
1.03	Łazienka	4,92	terakota
1.04	Pom. biurowe	17,74	terakota
1.05	Pom. soc.	5,24	terakota
1.06	Pom. gosp	3,82	terakota
RAZEM:		39,18	

B

UWAGI:

- Projekt architektoniczny stanowi część projektu budowlanego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi.
- W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych należy uzgodnić z Projektantem.
- Materiały i stosowane technologie stosowane przy realizacji robót muszą posiadać komplet dokumentów technicznych wymaganych prawem dla budynków użyteczności publicznej.
- Wszelkie materiały i elementy wewnątrz zostały dobrane z odpowiednimi parametrami, dopuszcza się zastosowanie materiałów i elementów równoważnych, które mają nie gorsze parametry techniczne oraz porównywalną jakość do projektowanych.
- W pom. z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
- Wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien i drzwi.
- Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
- Wszystkie prace należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
deska elewacyjna –świerk	3
kontrtały	2
folia wysokoparoprzepuszczalna	0,1
ruszt drewniany krzyżowy 5+10	15
wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej	15
błoczek gazobetonowy	0,1
tynek cem.-wap.	1,5