


<div>OBIEKT: Brudzewice, dz. 158, 197-wg zakresu</div> <div>województwo: 32, zachodniopomorskie powiat: 3214, stargardzki jed. ewid.: 321411_5 - Suchań - obszar wiejski obręb: 321411_5.0001 - Brudzewice</div>	<div><div><div><div></div><div>AZYMUJ</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH Jerzy Kielan ul. Staszica 9/1 A-B 73-130 Stargard tel. 578-03-67 <small>(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)</small></div></div>
<div>SKALA: 1:500</div> <div>Układ współrzędnych: PL-2000 (5)</div> <div>Układ odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH</div>	<div>Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:</div>
<div>Kierownik prac geodezyjnych Jerzy Kielan</div> <div>nr upr. zaw. 9656</div>	<div>Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: NG.II.66401.2951.2023.AU zgłoszonej w WGKIK SP w Stargardzie</div>
<div>Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.198.23.21.4.3, 5.197.23.01.2.1 2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego – 3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)</div>	<div>W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 5.197.23-450 podlegające ochronie na podst.art.15, art.46 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</div> <div>Granice i nr działek ewidencyjnych według danych WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 13.01.2024 r.</div>
<div>Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: brak</div>	
<div>Informacje dodatkowe</div> <div>1. --- zakres opracowania</div> <div>2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MRPT z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1385)</div> <div>3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.</div> <div>4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.</div> <div>5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.</div> <div>6. Mapa zgodna z przepisami §31 rozp. MR z dnia 18.08.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1429) - nadaje się, do projektowania budynków w odległości mniejszej lub równej 4,0 m, lub innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3,0 m od granicy nieruchomości.</div> <div>7. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:500.</div>	
<div>Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:</div> <div>1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparatury elektromagnetycznej – z literą A</div> <div>2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery W związku z tym w części 1 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy</div>	<div>data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę :</div> <div>14.02.2024 r. Jerzy Kielan</div>
<div>Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 26.01.2024 r.</div>	



sekcje nr: 5.198.23.21.4.3, 5.197.23.01.2.1

X= 5909800.00

X= 5909800.00

X= 5910100.00
Y= 5917190.00

X= 5910100.00
Y= 5917190.00

- Legenda:
- nakładka bitumiczna grub. 4 cm z wyrównaniem bitumicznym o zmiennej grubości i wzmocnieniem geosiatką, po odfizjowaniu istniejącej nawierzchni
 - pobocza umocnione kruszynem grub. 10 cm
 - teren gruntowy, plantowany, humusowany i obsiana trawą
 - granica działki drogowej

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	Rys. nr 2.3
Projekt zagospodarowania terenu , od km 0+700 do km 0+999	
Obiekt: Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od Brudzewic w kierunku przejazdu kolejowego w Barzkowicach od km 0+700 do km 0+999	Skala 1:500
Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard	Data kwiecień 2022
projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 1016Sz/93	
USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ul. Wileńska 17C, 73-110 Stargard e-mail:uslugi@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063872	

ŁĄCZY ARKUSZ 2

ŁĄCZY ARKUSZ 3