

Załącznik nr 9 do SWZ Przedmiar DZP.14.17.10.2024

Remont drogi powiatowej nr 3275S - ul. Wolności w Zbrosławicach

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
I.			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Kalkulacja własna	D.01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	1,2		
2	Kalkulacja własna	-	Opracowanie projektu, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie likwidacja tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
				Razem roboty przygotowawcze			
II.			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 8 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	70		
4	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników o nawierzchni bitumicznej, kruszywowej lub gruntowej o grubości 10cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	200		
5	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją	m ²	1200		
6	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z załadunkiem, odwozem i utylizacją	mb	1600		
7	Kalkulacja własna	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość średnią 10 cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	8200		
				Razem roboty rozbiórkowe			
III.			ROBOTY ZIEMNE				
8	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 44 cm, z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy - częściowa wymiana podbudowy	m ²	500		
				Razem roboty ziemne			
IV.			REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI				
9	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 25 cm Rm=2,5Mpa (w wycenie należy ująć transport mieszanki w miejsce wbudowania)	m ²	500		
10	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	500		
11	Kalkulacja własna	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, średnia gr. 2 cm	t	410		
12	Kalkulacja własna	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16W KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy tłuczniowej emulsją bitumiczną.	m ²	8200		
13	Kalkulacja własna	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej emulsją bitumiczną.	m ²	8200		
				Razem remont nawierzchni jezdni			
V.			REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW				
14	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Wykonanie rowka (wraz z odwozem i utylizacją), ułożenie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem - krawężniki betonowe zwykłe 15x30, najazdowe 15x22, skośne 15x22/30	mb	1500		
15	Kalkulacja własna	D.08.03.01	Wykonanie rowka (wraz z odwozem i utylizacją), ułożenie obrzeża betonowego na ławie betonowej - obrzeża betonowe 30x8	mb	600		
16	Kalkulacja własna	D.08.03.01	Rozebranie i ułożenie obrzeża betonowego z odzysku na ławie betonowej	mb	600		
17	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z nowej kostki betonowej - wykonanie koryta gł. 25 cm wraz z wywozem i utylizacją, podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	1200		
18	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Rozebranie kostki brukowej betonowej z odzysku, uzupełnienie podbudowy (śr. gr. 10 cm) wraz z profilowaniem, zagęszczeniem oraz ponownym ułożeniem na podsypce cementowo piaskowej 1:4	m ²	1200		
				Razem remont nawierzchni chodników			
VI.			REMONT NAWIERZCHNI POBOCZY				
19	Kalkulacja własna	D.05.03.27	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego grubość 20cm, wraz z profilowaniem, zagęszczeniem, korytowaniem załadunkiem, oraz utylizacją urobku po stronie wykonawcy.	m ²	1200		
				Razem remont nawierzchni poboczy			

VII.		ODTWORZENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO					
20	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Rozbiórka obecnego oznakowania pionowego, tablic oraz barierek wraz ze słupami, wraz z załadunkiem i dostarczeniem na miejsce wskazane przez zamawiającego	szt.	20		
21	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Montaż oznakowania pionowego, tablic, barier wraz ze słupami, zgodnie z załączonym rysunkiem oznakowania.	szt.	20		
22	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Malowanie grubowarstwowe strukturalne zgodnie z DOR (linie ciągle i przerywane, strzałki przejścia dla pieszych, inne)	m2	300		
Razem odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego							
VIII.		REMONT ODWODNIENIA					
23	Kalkulacja własna	- D.01.02.04	Wykonanie czyszczenia wraz wywozem i utylizacją, kamerowania oraz inwentaryzacji kanalizacji deszczowej - ilość studni kanalizacyjnych około 10 szt, zamulenie - około 30-60%	mb	1200		
24	Kalkulacja własna	B.10.11.01	Wykonanie przykanalika o średnicy 200 mm wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	mb	40		
25	Kalkulacja własna	D.04.01.01 D.04.05.01 D.04.04.02 D.05.03.05b	Budowa kompletnego wpustu ulicznego z osadnikiem i syfonem wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	szt.	5		
26	Kalkulacja własna	D.05.03.05a D.04.01.01	Odtworzenie, profilowanie rowów przydrożnych wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją materiału	mb	1200		
Razem remont odwodnienia							
IX.		ROBOTY POZOSTALE					
27	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych z zastosowaniem pierścieni regulacyjnych na zaprawie szybkowiążącej	szt.	10		
28	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych z zastosowaniem pierścieni regulacyjnych na zaprawie szybkowiążącej wraz z wymianą włączu na nowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	3		
29	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pionowa wpustu deszczowych z zastosowaniem pierścieni regulacyjnych na zaprawie szybkowiążącej wraz z wymianą kraty na nową z żeliwa sferoidalnego, zawiasowa i zakręcana, klasa D400	szt.	20		
30	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociagowych, gazowych, hydrantów	szt.	65		
31	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pionowa studni kablowych	szt.	10		
32	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy średniej grubości warstwy humusu 10 cm. - zieleńce + skarpy	m2	1400		
33	Kalkulacja własna	D.10.01.01	Wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych typu L o średniej wysokości 1,50 m wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi	mb	50		
Razem roboty pozostałe							
X.		TABLICE INFORMACYJNE					
34	Kalkulacja własna	-	Zakup, transport, montaż tablic informacyjnych - 2 szt.	kpl	1		
Razem tablice informacyjne							

Wartość wykonania zadania netto
Podatek VAT
Wartość brutto