





ROZWINIĘCIE AKSONOMETRYCZNE UKŁADÓW: N3-W3 I WYWIEWNYCH WIEŻBA DACHOWA



ROZWINIĘCIE AKSONOMETRYCZNE UKŁADÓW: N3-W3 I WYWIEWNYCH PODDASZE


ROZWINIĘCIE AKSONOMETRYCZNE UKŁADÓW: N3-W3 I WYWIEWNYCH PARTER



1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych,
2. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
3. Wszelkie przewody, których istnienie wymaga od Aprobatai przeznaczonego należy zaizolować przepięwowo odpowiednio do Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy EI.
4. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelniać.
5. Na przewodach i miejscach zaznaczonych na rzutach oraz przed każdym elementem nawięziwym w niewyłączalnej należy zaizolować przepustnice regulacyjne.
6. Przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie wg opisu technicznego,
7. Maksymidna długość przewodu elastycznego (flex) do podłączenia nawiewników,
8. Maksymidna długość przewodu wentylacyjnego nie może przekazywać 150mm.
9. Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać rewrty dla ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w WTWIO Zeszty 5, COBRTI Instal,
9. Kształki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę postępu prac instalacyjnych.
10. Należy zapewnić szty z możliwością dopasowania niektórych kształtek wentylacyjnych bezpośrednio na budowie.
10. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie
11. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu technicznego i należy rozpatrywać go łącznie z pozostałymi rysunkami projektu.
12. Wszelkie przegrody w fazie realizacji zamienne rozwiązywać technicznie i technologicznie należy bezpziędnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

Legenda:

- [illegible]

	
zik studio architektury i urbanistyki grzegorz zarzycki tel. 50236-2301, ul. Zagłanówka 71A, 25-058 Giełgo, biuro@zikstudio.pl, www.zikstudio.pl	
Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU UL. ZAGŁANOWA/ HANDELOWO-GASTRONOMICZNEGO Z CZĘŚCIĄ BUDOWY WRAZ Z OBIĘTAMI NALEŻĄCEMI ARCHYTEKTURY, TĘŻNIA SOLANOWICZ, INFRASTRUKTURA, TOWARZĄSZECA OGRÓDZENIU MUREM OPIROWYM W WSC. ZAGŁANÓW DZ. NR EWID. 9867, 9869 OBRĘB EWID. 00171 ZAGŁANÓW, JEDNOSTKA EWID. 26049, Zagłanów
Branża	Sanitarna
Przedmiot	Rozwinięcie akompaniamentu wentylacyjnego cz.2.2
Projektant	mgr inż. Marek Grogolek upr. nr SW000599P005111
Opracowanie	mgr inż. Wioletta Smolarczyk
Opracowanie	mgr inż. Sebastian Korpula
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Grogolek upr. nr SW002433PSB17