



PODCIĄG ŻELBETOWY POZ. B7 – wykonać 2szt.



PODCIĄG ŻELBETOWY POZ. B8 – wykonać 1szt.




WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]	
	[mm]	[mm]	[szt.]	[szt.]	AI	AI/IN
Element: Belka B7						
Wykonać 2 szt.						
1	ø16	2820	4	8		22,56
2	ø16	2570	4	8		20,56
3	ø8	745	40	80	59,6	
Długość ogólna wg średnic					[m]	43
Masa 1 m pręta					[kg]	0,395
Masa prętów wg średnic					[kg]	23,7
Masa prętów wg rodzajów stali					[kg]	67,9
Masa całkowita					[kg]	91,6

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]		Uwagi
	[mm]	[mm]	[szt.]	[szt.]	AI	AI/IN	
Element: Belka B8							
Wykonać 1 szt.							
1	ø16	3720	4	4		14,88	
2	ø16	3470	4	4		13,88	
3	ø8	945	56	56	52,92		
Długość ogólna wg średnic				[m]	53	29	
Masa 1 m pręta				[kg]	0,395	1,578	
Masa prętów wg średnic				[kg]	20,94	45,76	
Masa prętów wg rodzajów stali				[kg]	20,9	45,8	
Masa całkowita				[kg]	66,7		

BETON KONSTRUKCYJNY: **C25/30**
STAL ZBROJENIOWA: **B500SP**

<div> ABK-PROJEKT</div>				UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	
Inwestor:	GMINA POBIEDZISKA ul. Kościuszkі 4, 62-010 Pobiedziska				
Inwestycja:	Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ul. Taczaka				
Adres:	Jednostka ewidencyjna: Pobiedziska Działka nr 1/27 ark. 29			Nr rys.:	K/8
Treść rysunku:				Skala:	1:20
Zespół projektowy:	POZYCJA B7 i B8			Data: 14.02.2024	
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Bogdan Mrozowski			Nr uprawnień	Podpis
Strukturalny projektant:	mgr inż. Wiesław Olejnik			w spec. konstrukcyjnej	
Wykonawca konstrukcji:	mgr inż. Wojciech Piskorski			182/80Lw	
Autoryzacja projektu:	mgr inż. Bogdan Mrozowski			w spec. konstrukcyjnej	
Autoryzacja wykonania:	mgr inż. Bogdan Mrozowski			7/90/ZG	