

UWAGI:

1. W wykopie łącznie z kablami zasilającymi oprawy oświetleniowe należy ułożyć bednarkę Fe–Zn 25x4 i połączyć ją z uziomami pionowymi, masztami oraz przewodami PE.
2. Do zasilania latarni zastosować kabel YAKXSżo 5x25 układa w rurze ochronnej DVK50.
3. Zakłada się, że instalacja oświetlenia zewnetrznego wykonana będzie w I klasie ochronności.
4. Zastosowane urządzenia i materiały oraz sposób wykonania instalacji powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami.
5. Rysunki rozpatrywać wraz z innymi branżami, opisem technicznym, wytycznymi producenta zastosowanych elementów instalacji i urządzeń.
6. Zachować wymagane odległości od innych mediów.
7. Przewiduje się montaż kamer monitoringu
   Dla potrzeb monitoringu ułożyć kanalizację kablową wg rys. E1



SŁUP OŚWIETLENIOWY

Systemowy słup oświetleniowy o wysokości 4m, cylindryczny aluminiowy. Stożek słupa walcowany z rury aluminiowej z gatunku stopu aluminium EN AW-6060, grubość ścianki 4mm. Podstawa słupa tłoczona z blachy aluminiowej EN AW-5754, średnica przy podstawie 120mm. Aluminium szlifowane, anodowane w kolorze czarnym. Zabezpieczenie elastomerem poliuretanowym w kolorze słupa do wysokości 350mm w celu ochrony przed niekorzystnym działaniem związków soli i amoniaku oraz uszkodzeniami mechanicznymi; grubość powłoki zabezpieczającej 0,7-1,0mm.
Podstawa i stożek słupa spawane. Standardowa wnęka na wysokości 500mm od poziomu gruntu, zamknięcie wnęki wyposażone w zaczepy (zamki) wspawane w pokrywę i wnękę, pokrywa przykręcona za pomocą śrub nierdzewnych M8.

ILOŚĆI I ROZMIESZCZENIE LAMP PODANO NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ata
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. MIROSŁAW BOCZYŃSKI
BIURO:
59-500 LUBAŃ
UL. CMENTARNA 1
tel./fax: (0-76) 721 49 62
tel. (0-76) 721 03 31
tel. 0-602 288 438
tel. 0-606 620 824
pr...@poczta.onet.pl

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA TERENU - ROZWINIĘCIE

BRANŻA: ELEKTRYKA

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa Parku Miejskiego w Zawidowie

PROJEKTANT: mgr inż. MAREK KIEROŃ
DOŚ/IE/0070/06, nr upr.: 261/DOŚ/05

NR RYSUNKU: E-3

INWESTOR: Gmina Miejska Zawidów
59-970 Zawidów, Plac Zwycięstwa 21/22

SKALA: —

ADRES OBIEKTU: Park Miejski im. Jakuba Böhme w Zawidowie
ul. Zgorzelecka, ul. Parkowa, dz. nr 86, 87, Obr I, AM-3

DATA: 16-04-2024