

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń Posterunku Policji

ADRES INWESTYCJI : Obrzycko, ul. Prusa 7

INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 790 Poznań

BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Data opracowania  
05.06.2017

INWESTOR :

SPECJALISTA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP w Poznaniu

MICHAŁ FILIPIAK  
Data zatwierdzenia Wzr. bud. nr WKP/0071/OZOK/04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Budowlane- szpachlowanie wraz z malowaniem</b>			
1	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-01				
		Dyżurka			
		2.77*7.50	m <sup>2</sup>	20.775	
		2.77*2*2.91	m <sup>2</sup>	16.121	
		0.67*1.18*2.91	m <sup>2</sup>	2.301	
		7.50*2*2.91	m <sup>2</sup>	43.650	
		Pomieszczenie 1A			
		4.38*2.88	m <sup>2</sup>	12.614	
		4.28*2*2.91	m <sup>2</sup>	24.910	
		2.85*2*2.91	m <sup>2</sup>	16.587	
		Pomieszczenie socjalne			
		2.29*2.98	m <sup>2</sup>	6.824	
		2.29*2*2.91	m <sup>2</sup>	13.328	
		2.98*2*2.91	m <sup>2</sup>	17.344	
		Korytarz wew.			
		6.20*1.42	m <sup>2</sup>	8.804	
		6.20*2*2.91	m <sup>2</sup>	36.084	
		1.42*2*2.91	m <sup>2</sup>	8.264	
		Pomieszczenie Komendanta			
		2.97*5.72	m <sup>2</sup>	16.988	
		5.72*2*2.91	m <sup>2</sup>	33.290	
		2.97*2*2.91	m <sup>2</sup>	17.285	
		Pomieszczenie 4			
		2.83*4.34	m <sup>2</sup>	12.282	
		2.83*2*2.91	m <sup>2</sup>	16.471	
		4.34*2*2.91	m <sup>2</sup>	25.259	
		Pomieszczenie 3			
		3.19*4.32	m <sup>2</sup>	13.781	
		3.19*2*2.91	m <sup>2</sup>	18.566	
		4.32*2*2.91	m <sup>2</sup>	25.142	
		Klatka schodowa			
		7.56*3.32	m <sup>2</sup>	25.099	
		4.52*3.31	m <sup>2</sup>	14.961	
		12.50*2.91	m <sup>2</sup>	36.375	
		3.32*4.62	m <sup>2</sup>	15.338	
		4.08*3.64	m <sup>2</sup>	14.851	
		4.27*3.64	m <sup>2</sup>	15.543	
		Sufit w łazience			
		2.45*1.20	m <sup>2</sup>	2.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>531.777</b>
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	UNI-GRUNT			
		531.777	m <sup>2</sup>	531.777	
				<b>RAZEM</b>	<b>531.777</b>
3	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2015-01	tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>			
		Krotność = 1.5			
		531.777	m <sup>2</sup>	531.777	
				<b>RAZEM</b>	<b>531.777</b>
4	KNR 0-33	Malowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	0128-01				
		531.77	m <sup>2</sup>	531.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>531.770</b>
2		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
5	KNR 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.2	0432-02				
	analogia				
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o	m <sup>2</sup>		
d.2	1019-01	pow. do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone			
		0.90*2.00*8	m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
3		<b>Rozdzielnia główna i wyl. ppoż</b>			
7	KNR 5	Oprawy oświetleniowe rastrowa 4x18W	kpl.		
d.3	0502-04				
		24	kpl.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>