



GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	WiZP.271.16.2022.AJk.5	05.09.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom**”.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami w projekcie należy wykonać izolację poziomą budynku istniejącego metodą prinż, w związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- z jakiego materiału wykonane są fundamenty budynku istniejącego
- proszę o dokładne określenie ilości izolacji poziomej do wykonania. Czy izolację należy wykonać po całym obwodzie istniejącej szkoły, będzie się to wiązało m.in z rozbiórką istniejących schodów,
- proszę o podanie na jakiej wysokości należy wykonać izolację poziomą
- czy izolację należy wykonać od strony zewnętrznej budynku ?
- czy wraz z wykonaniem izolacji poziomej należy również wykonać izolację pionową? Jeśli tak to proszę o podanie technologii prac.

Odpowiedź 1

Fundamenty istniejącego budynku są wykonane z kamienia. Izolację poziomą należy wykonać na obwodzie ścian zewnętrznych, od zewnątrz. Nie przewiduje się wymiany schodów zewnętrznych. Należy przyjąć ok. 50m² izolacji. Izolację wykonać w pierwszej spoinie między kamieniem a cegłą.

Na ścianach z kamienia nie przewiduje się wykonania izolacji pionowej.

Pytanie 2

Do dokumentacji załączono klasyfikację w zakresie odporności ogniowej konstrukcji dachu. Proszę o informację, którego dachu dotyczy przedmiotowa klasyfikacja ?

Odpowiedź 2

Klasyfikacja dotyczy części dachu zaznaczonej i opisanej na ark. A-5 -Rzut dachu, zgodnie z legendą. Jest to część dachu zwróconego w kierunku budynku istniejącego, w odległości 8,0m.

Pytanie 3

Czy warstwa dachu o oznaczeniu S1 ma być wykonana na całej połaci dachowej czy tylko nad centralą wentylacyjną ?

Odpowiedź 3

Warstwa dotyczy części dachu zaznaczonej i opisanej na ark. A-5 -Rzut dachu, zgodnie z legendą. Jest to część dachu zwróconego w kierunku budynku istniejącego, w odległości 8,0m.

Pytanie 4

Proszę o zmianę klasy drewna z C27 na C24. Standardową klasą drewna dostępną na rynku jest C24, a klasa C27 jest praktycznie nie osiągalna.

Odpowiedź 4

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klasy drewna z C27 na C24 pod warunkiem przedstawienia obliczeń przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami i uzyskania zgody głównego projektanta, a zaakceptowane rozwiązanie nie będzie generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

Pytanie 5

Proszę o przekazanie rysunków oraz specyfikacji żaluzji okiennych o symbolu C-80.

Odpowiedź 5

Żaluzje fasadowe, zewn. opisano na str.13-14 opisu proj. wykonawczego. Żaluzje będą zamontowane na oknach sali gimnastycznej zgodnie z legendą na ark. A-3 i uwagami na ark. A-17. Specyfikacja:

- żaluzja dla okna 05(120x200cm)-2 szt.
- żaluzja dla okna 06(120x200cm)-5 szt.
- żaluzja dla okna 07(90x200cm) -3 szt.
- sterownik indywidualny do systemu żaluzji (kontroler napędu) -9 szt.
- sterownik centralny do systemu sterowania żaluzji -2 szt.
- automatyczny sterownik przewodowy z przyciskami sensorycznymi -1 szt.

Pytanie 6

Proszę o informację czy tylko na oknach sali gimnastycznej mają zostać zamontowane żaluzje okienne ?

Odpowiedź 6

Żaluzje fasadowe, zewnętrzne opisano na str.13-14 opisu proj. wykonawczego. Żaluzje będą zamontowane na oknach sali gimnastycznej zgodnie z legendą na ark. A-3 i uwagami na ark. A-17. Specyfikacja:

- żaluzja dla okna 05(120x200cm)-2 szt.
- żaluzja dla okna 06(120x200cm)-5 szt.
- żaluzja dla okna 07(90x200cm) -3 szt.
- sterownik indywidualny do systemu żaluzji (kontroler napędu) -9 szt.
- sterownik centralny do systemu sterowania żaluzji -2 szt.
- automatyczny sterownik przewodowy z przyciskami sensorycznymi -1 szt.

Pytanie 7

Czy na ścianach i sufitach na tynkach należy wykonać gładzie ?

Odpowiedź 7

Na ścianach i stropach wykonać tynki cementowo-wapienne, kat. III, gładkie, zacierane mechanicznie gr.1,5 cm. Na stropach filigran-tylko szpachlowanie.

Pytanie 8

Czy wokół nowoprojektowanego budynku należy wykonać opaskę wraz z obrzeżem? Jeśli tak to proszę o podanie materiału z jakiego należy wykonać przedmiotową opaskę?

Odpowiedź 8

Opaskę należy wykonać zgodnie z opisem projektu wykonawczego str.15.

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie, że istniejący budynek szkoły będzie wyłączony z użytkowania na czas trwania robót.

Odpowiedź 9

Istniejący budynek szkoły będzie wyłączony z użytkowania na czas trwania robót z tym, że do końca października będzie użytkowana jedna sala na parterze.

Pytanie 10

Proszę o potwierdzenie, że więźbę dachową należy zabezpieczyć do klasy RE-30 za pomocą specjalistycznej powłoki ochronnej?

Odpowiedź 10

Więźbę dachową (krokwie, płatwie, słupy) należy zabezpieczyć do klasy R30, zgodnie z opisem na str. 14 projektu wykonawczego.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kostki granitowej ciętej tylko z jednej strony (pozostałe boki łupane) o wymiarach 6x6x6 lub 8x8x8?

Odpowiedź 11

Zamawiający dokonuje zmiany - powierzchnie podestu wejściowego i pochylni wykonać z płyt granitowych, płomieniowanych o wym.~122(domierzać na budowie)x60x5cm.

Z związku z licznymi pytaniami, obszerną dokumentacją projektową, a przede wszystkim z wydłużonym czasem oczekiwania na oferty ze względu na kończący się okres urlopowy, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 9 września 2022 roku.

Pytanie 12

Jaki styropian należy zastosować pod posadzką w części zaplecza, a jaki w sali gimnastycznej EPS czy XPS, gdyż występują rozbieżności pomiędzy zapisami w dokumentacji, a przedmiarze.

Odpowiedź 12

Styropian posadzek na gruncie -zgodnie z zapisem w dokumentacji str.11 -proj. Wykonawczego.

Przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robot nie może stanowić podstawy wyceny przedmiotu zamówienia.

BURMISTRZ STRZEGOMIA

Zbigniew Suchyta
(Kierownik Zamawiającego)