

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane oraz instalacyjne na I Piętrze - ul. Judyma
ADRES INWESTYCJI : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ADRES INWESTORA : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Pradela
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane i montażowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		450.0	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2	KNR AT-22 d.1 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		<ściany>300.0	m ²	300.000	
		<sufity>450.00	m ²	450.000	
				RAZEM	750.000
3	ZKNR C-2 d.1 0114-01	Gruntowanie podłoża	m ²		
		<ściany>300.0	m ²	300.000	
		<sufity>450.0	m ²	450.000	
				RAZEM	750.000
4	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		750.0	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		22.40	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
6	KNR 0-40 d.1 0213-03 analogia	Wykonanie hydroizolacji ścian	m ²		
		20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR AT-22 d.1 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²		
		22.40	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
8	NNRNKB d.1 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
		22.40	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
9	KNR 4-01 d.1 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		7.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 0-40 d.1 0213-03 analogia	Wykonanie hydroizolacji posadzki	m ²		
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	NNRNKB d.1 202 2805-04	Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		7.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
12	d.1 wycena indywidualna	Wymiana instalacji przyzywowej	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-01 d.1 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
14	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu na składowisku odpadów	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
2		Roboty dodatkowe			
15	KNR-W 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		7.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR-W 4-01 d.2 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją na składowisku.	m ³		
		7.00*0.05	m ³	0.350	
				RAZEM	0.350
17	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		3.00	kpl.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-02 d.2 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa 1.0	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	3.000 1.000
19	KNR-W 4-02 d.2 0141-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej, prysznicowej, bidetowej 10.0	szt. szt.	RAZEM 10.000	10.000 10.000
20	KNR-W 4-02 d.2 0117-01	Wymiana trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych 7.0	szt. szt.	RAZEM 7.000	7.000 7.000
21	KNR-W 4-02 d.2 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 5.0 5.0	msc. m msc.	RAZEM 5.000	5.000 5.000
22	KNR-W 4-02 d.2 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.0 2.0	msc. m msc.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
23	KNR-W 4-01 d.2 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 6.0	m ² m ²	RAZEM 6.000	6.000 6.000
24	KNR-W 2-02 d.2 1116-01 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową 7.00	m ² m ²	RAZEM 7.000	7.000 7.000
25	KNR-W 2-02 d.2 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5 7.00	m ² m ²	RAZEM 7.000	7.000 7.000
26	KNR-W 2-02 d.2 1040-01 analogia	Drzwi typu HPL jednoskrzydłowe 2.00*2	m ² m ²	RAZEM 4.000	4.000 4.000
27	KNR-W 2-02 d.2 1040-05 analogia	Ścianki typu HPL 6.00	m ² m ²	RAZEM 6.000	6.000 6.000
28	KNR-W 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 82.0	kpl. kpl.	RAZEM 82.000	82.000 82.000
29	KNR-W 5-08 d.2 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) 76.0+16.0	kpl. kpl.	RAZEM 92.000	92.000 92.000
30	KNR-W 5-08 d.2 0511-07 analogia	Montaż lamp sufitowych 76.0	kpl. kpl.	RAZEM 76.000	76.000 76.000
31	KNR-W 5-08 d.2 0511-07 analogia	Montaż lamp sufitowych w kasetonach 12.0	kpl. kpl.	RAZEM 12.000	12.000 12.000
32	KNR 2-15 d.2 0223-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego - budynki służby zdrowia 3.0	kpl. kpl.	RAZEM 3.000	3.000 3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	d.2 wycena indywidualna	Zakup i montaż kotar prysznicowych	kpl.		
		3.0	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR-W 2-15 d.2 0234-05	Bidety z baterią i syfonem	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3.0	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pomieszczeniu socjalnym	m ²		
		2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
39	NNRNKB d.2 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
		14.30	m ²	14.300	
				RAZEM	14.300
40	KNR-W 4-01 d.2 0817-02 analogia	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2, PCV, TARKET	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
41	KNR-W 4-01 d.2 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		30.24*2	m ²	60.480	
				RAZEM	60.480
42	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		16.0*2.00	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
43	KNP 02 d.2 1509-01.01	Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych	szt.		
		16.0	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000