



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

KOLORYSTYKA ELEWACJI
PRZEDSZKOLE NR 5
"PIĄTECZKA"
SKALA 1:100

Legenda kolorów

- 1

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - tynk cienkowarstwowy w kolorze jasno szarym NCS S 1000-N
- 2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - okładzina z granitu w kolorze szarym
- 3

ELEMENT WYPUKŁY (dodatkowa warstwa styropianu gr. 2 cm) - tynk gładki w kolorze żółtym NCS S 0580-Y
- 4

ELEMENT WYPUKŁY (dodatkowa warstwa styropianu gr. 2 cm) - tynk gładki w kolorze pomarańczowym NCS S 0580-Y30R
- 5

ELEMENT WYPUKŁY (dodatkowa warstwa styropianu gr. 2 cm) - tynk gładki w kolorze czerwonym NCS S 1085-Y80R
- 6

ELEMENT WYPUKŁY (dodatkowa warstwa styropianu gr. 2 cm) - tynk gładki w kolorze zielonym NCS S 1075-G20Y
- 7

ELEMENT WYPUKŁY (dodatkowa warstwa styropianu gr. 2 cm) - tynk gładki w kolorze niebieskim NCS S 1565-B

Ze względu na poligraficznych dopuszcza się różnice w barwach w stosunku do wzornika kolorów NCS.
Dokładne ustalenie koloru wg oryginalnego wzornika.

UWAGA:
Parapety, obróbki blacharskie, orynnowanie z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemno szarym.
Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna w kolorze ciemno szarym.
Płytki gresowe, antypoślizgowe, mrozoodporne w kolorze szarym.
Koszka brukowa w kolorze szarym.

UWAGA:
Istniejące na elewacji północno-wschodniej logo Przedszkola przewidziano do demontażu, a następnie do ponownego montażu po zakończeniu prac dociepleniowych.

PRZEDSIĘWSTWIE ARCHYTEKTONICZNE SPÓŁKA Z O.O.		14 projektant		Budynek	
ul. Żurka 34 22-000 Opatów, St. Lub. tel. kom. 667 633 000 e-mail: biuro@architektoniczne.pl				ARCHITEKTURA	
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KU/12	Inwestor:		
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jodłowska	-----	Adres budowy:		
Sprawdzący:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	11030/WL	Typ i przebieg:		
Nr upraw.:		Podpis:		KOLORYSTYKA ELEWACJI	
Data opracowania: luty 2019r.		PROJEKT BUDOWLANY			