



PRZEKRÓJ A-A
PRZEDSZKOLE NR 5
"PIĄTECZKA"
SKALA 1:100



A	dachówka ceramiczna łaty kontrłaty pełne deskowanie / płyta pilśniowa krokwie	I	ruszt drewniany / suprema gr. 5 cm - pełne deskowanie - tynk
B	dachówka ceramiczna łaty kontrłaty pełne deskowanie tynk na trzcinie krokwie	II	ściana zewnętrzna gr. 31 cm: - tynk zewnętrzny - cegła ceramiczna pełna - tynk wewnętrzny
C	pełne deskowanie kleścze pełne deskowanie tynk na trzcinie	III	izolacja pionowa - folia kubełkowa ściana zewnętrzna gr. 31 cm: - tynk zewnętrzny - kamień / cegła ceramiczna pełna - tynk wewnętrzny
D	wykładzina dywanowa pełne deskowanie strop drewniany belkowy pełne deskowanie tynk na trzcinie		
E	warstwy posadzkowe warstwa wyrównawcza strop stalowo-ceramiczny typu Kleina tynk		
F	warstwy posadzkowe warstwa wyrównawcza izolacja pozioma - 2x papa chudy beton gruzobeton piasek zagęszczony grunt rodzimy		

Pracownia Architekcyjna Spółka z o.o.		Nr rysunku:	Branża:		Skala:
ul. Żabińa 24 22-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. kom. 667 633 003 e-mail: pracowniaarchitekcka@wp.pl		 5	ARCHITEKTURA		1:100
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	Inwestor:	Gmina Miejska Ludzbark Warmiński ul. A. Świętochowskiego 14 11-100 Ludzbark Warmiński	Adres budowy: Przedszkole Nr 5 "Piąteczka" ul. Wodna 9 11-100 Ludzbark Warmiński
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----	Rodzaj projektu: INWENTARYZACJA		
			Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ B-B		
Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: lipiec 2019r.			