


SZCZEGÓŁ 19


DOCIEPLENIE COKOLU (OD POZIOMU PARTERU DO GŁĘBOKOŚCI 0,5 m POD POZIOMEM TERENU) - COKÓŁ WYPUKŁY



1. ŚRODEK KLEJĄCY - ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPOLIANU
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. ŚRODEK GRUNTUJĄCY
7. HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
9. FOLIA KUBELKOWA
10. PROFIL COKOŁOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
11. DYBEL MOCUJĄCY PROFIL COKOŁOWY + PODKLADKA DYSTANSOWA
12. WYSOKOELASTYCZNY, MROZOODPORNY KLEJ DO GRANITU
13. ELASTYCZNA, MROZOODPORNA FLUGA
14. OKŁADZINA Z GRANITU
15. OBRZEŻE BETONOWE 6 x 20 cm
16. GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY - PIASEK
17. OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ szer: 0,5 m
18. PODSTYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:6
19. GRUNT RODZINY
20. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorstwa Spółka z o.o.		Nr programu		Branża		Skala	
ul. Żelazna 34 22-460 Chłanów Stn. tel. kom. 661 653 003 email: pracownia@audytorstwo24.pl				ARCHITEKTURA		1:100	
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227IKL72		Inwestor:	Gmina Miejska Lubzank Warmiński ul. A. Świętochowskiego 14 11-100 Lubzank Warmiński	Adres budowy: Przedszkole Nr 5 "Placeczka" ul. Wolna 9 11-100 Lubzank Warmiński	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Rodzaj projektu:		PROJEKT BUDOWLANY	
				Tytuł rysunku:		SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
				Data opracowania: lipiec 2019r.			