

PRZEDMIAR  
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR P2309G W M. ŻELICHOWO

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>4510000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	D-01.01.01	KNR-W 2-01 0113-03	Odtworzenie punktów wysokościowych  0,99	km km	 0,990	 0,990
					RAZEM	0,990
<b>2</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
2		KNR 2-31 0807-01	Rozbiórka nawierzchni  50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,000	 50,000
					RAZEM	50,000
<b>3</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>45112000-5</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
3	D-02.01.01	KNR-W 2-01 0203-08	Wykonanie wykopu w gruncie kat. III z wywozem na legalne składowisko i utylizację Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie 252	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 252,000	 252,000
					RAZEM	252,000
4	D-02.01.02	KNR-W 2-01 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ; teren za pobocznymi - wyrównanie do niwelety  1007,28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1 007,280	 1 007,280
					RAZEM	1 007,280
<b>4</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>45233222-1</b>	<b>PODBUDOWY</b>			
<b>4.1</b>			<b>ZJAZDY, POSZERZENIE</b>			
5	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  1664	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 664,000	 1 664,000
					RAZEM	1 664,000
<b>4.2</b>			<b>ZJAZDY</b>			
6	D-04.01.03	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie podbudowy C90/3, gr. 20 cm  971	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 971,000	 971,000
					RAZEM	971,000
<b>4.3</b>			<b>POSZERZENIE</b>			
7	D-04.01.03	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie podbudowy C90/3, gr. 20 cm  630	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 630,000	 630,000
					RAZEM	630,000
8	D-04.01.03	KNR 2-31 0111-01 0111-02	Wykonanie warstwy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 20 cm  693	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 693,000	 693,000
					RAZEM	693,000
<b>5</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>45233253-7</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>			
<b>5.1</b>			<b>JEZDNIA</b>			
9	D-05.02.02	KNR AT-03 0302-01	Wykonanie w-wy ścieralnej SMA8, gr. 3 cm  5475	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5 475,000	 5 475,000
					RAZEM	5 475,000
10	D-05.03.05b	KNR AT-03 0302-02	Wykonanie w-wy ścieralnej AC 11S, gr. 4 cm  168	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 168,000	 168,000
					RAZEM	168,000
11	D-05.03.01	KNR 0-11 0321-01	Kostka betonowa  803	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 803,000	 803,000
					RAZEM	803,000
12	D-04.01.06	KNR AT-03 0202-02	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych  18067,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18 067,500	 18 067,500
					RAZEM	18 067,500
13	D-05.02.01a	KNR AT-03 0301-01	Wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej AC 16W, gr.4cm  6022,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6 022,500	 6 022,500
					RAZEM	6 022,500
14	D-05.03.26g	KNR AT-03 0203-01	Siatka z włókna szklanego P100 ,szer. 1,5m  6022,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6 022,500	 6 022,500
					RAZEM	6 022,500
15	D-05.02.01a	KNR AT-03 0301-01	Warstwa wyrównawcza AC16W, gr5cm  6022,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6 022,500	 6 022,500
					RAZEM	6 022,500
16	D-06.03.01	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocze z KŁSM 0/31 gr. 15cm  1980	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 980,000	 1 980,000
					RAZEM	1 980,000
<b>6</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>45233290-8</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
17	D-07.01.02.	KNR 2-31 0703-01	oznakowanie pionowe  12	szt. szt.	 12,000	 12,000
					RAZEM	12,000
18	D-07.01.02.	KNR 2-31 0702-02	słupki U1  24	szt. szt.	 24,000	 24,000

PRZEDMIAR  
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR P2309G W M. ŻELICHOWO

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	24,000
19	D-07.01.02.	KNR 2-31 0702-02	słupki do znaków 8	szt. szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
<b>7</b>	<b>D-08.01.01</b>	<b>45233260-9</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>			
20	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej 1015	m m	1 015,000	
					RAZEM	1 015,000
21	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Krawężnik polimerobetonowy z otworami 200	m m	200,000	
					RAZEM	200,000
22	D-08.01.01	KNR 2-31 0407-03	Obrzeże betonowe 8x100cm na podsypce cem-piask 14	m m	14,000	
					RAZEM	14,000
<b>8</b>	<b>D.10.00.00</b>		<b>INNE ROBOTY</b>			
23		KNR 2-31 1403-05	Odkrzaczenie, odmulenie i rowów i skarp 1220	m m	1 220,000	
					RAZEM	1 220,000