

KOSZTORYS INWESTORSKI

**Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 720m w L. Rybno na terenie Nadleśnictwa Wejherowo
ETAP_II (trasa zasadnicza w km 0+200-0+720)**

Lp	Nr.odn. SST	Pozycja	Jm	Ilość	cena jedn.	Wartość [zł]
I						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D. 01.01.01	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	kpl	1		
2 d.1	D.01.02.01	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	92		
3 d.1	D.01.02.01	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	64		
4 d.1	D.01.02.01	Usunięcie zakrzaczeń z obrębu robót wraz z załadunkiem i odwozem	ha	0.12		
II						
ROBOTY ZIEMNE						
5 d.2	D.02.00.01	Powierzchnowe odhumusowanie/ zebranie wierzchniej w-wy darniny gr.10cm wraz z rozplantowaniem wokół prowadzonych robót	m2	5 593.20		
6 d.2	D.04.01.01 D.02.00.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.30cm pod w-wy konstrukcyjne i odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) oraz na Palcu i terenu przybocznego gruntowego (pobocza grunt.)	m2	5 593.20		
7 d.2	D.04.01.01 D.02.00.01	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem i dogęszczeniem powstałego urobku wokół prowadzonych robót	m3	445.00		
8 d.2	D.02.00.01	Wykonanie/Odtworzenie dołów odstojnikowych na wodę opadową o wym.dna 3*2 i gł. miarodajnej min.0,9m wraz z wykończeniem	kpl	10		
III						
ROBOTY KONSTRUKCYJNE DROGOWE						
9 d.3	D.04.03.01	Wykonanie zabezpieczenia wraz ze wzmocnieniem na poziomie podłoża poprzez ułożenie geotkaniny sep-wzmacniającej dwukierunkowej polipropylenowej 70R, szpilkowanej na łączeniach i przy jej krawędziach	m2	3 573.20		
10 d.3	D.04.04.04	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl.I grubości 25cm po zagęszcz. wraz z wierzchnim piaskowaniem gr.do 1cm.	m2	3 245.20		
WARTOŚĆ CAŁKOWITA KOSZTORYSOWA						
<i>Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]</i>						
<i>Podatek VAT 23% [zł]</i>						
Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]						