

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Nazwa robót: Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec. Kanalizacja deszczowa.  
Lokalizacja: ul. Kwiatowa, Kamieniec  
Zamawiający: GMINA KAMIENIEC  
UL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 25  
64-061 KAMIENIEC

Biuro Projektów: PROCAL Magdalena Stachowiak  
ul. Katowicka 43/19  
61-131 Poznań

Przedmiar sporządził: Magdalena Stachowiak  
Data opracowania kosztorysu: 21-11-2023

SPIS DZIAŁÓW  
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Nazwa robót: Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec. Kanalizacja deszczowa.  
Lokalizacja: ul. Kwiatowa, Kamieniec

Zamawiający: GMINA KAMIENIEC  
UL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 25  
64-061 KAMIENIEC

PRZEDMIAR

21-11-2023

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
1	Sieć - Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa
2	Kanalizacja deszczowa - sieć

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa robót: Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec. Kanalizacja deszczowa.  
Lokalizacja: ul. Kwiatowa, Kamieniec

Zamawiający: GMINA KAMIENIEC  
UL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 25  
64-061 KAMIENIEC

PRZEDMIAR

Strona 1

21-11-2023

SYKAL-002903

		SYMBOL		NUMER		NAZWA		JEDN		IŁOŚĆ	
DZ	POZ	POZYCJI		ST		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY			
1	Sieć - Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa										
1	1	KNR	201-01-19-03-00	D 03.02.01	Roboty pomiarowe				km	0,250	
1	2	KNNR	N001-02-10-03-00	D 03.02.01	Wykopy wykonywane koparką podsiębierną na odkład				m³	451,800	
1	3	KNNR	N001-03-07-04-00	D 03.02.01	Wykop z ręcznym wydobyciem urobku				m³	85,500	
1	4	KNNR	N001-03-13-04-00	D 03.02.01	Umocnienie ażurowe wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu				m²	1075,000	
1	5	KNNR	N011-05-01-05-00	D 03.02.01	Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego-obsypka				m³	108,100	
1	6	KNNR	N011-05-01-05-00	D 03.02.01	Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego- wymiana gruntu				m³	70,500	
1	7	KNNR	N001-02-14-02-00	D 03.02.01	Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem spycharką				m³	316,500	
1	8	KNR	401-01-08-06-00	D 03.02.01	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km				m³	220,800	
1	9	KNR	401-01-08-04-00	D 03.02.01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4				m³	220,800	
2	Kanalizacja deszczowa - sieć										
2	10	KNNR	N011-05-01-05-00	D 03.02.01	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm				m³	23,600	
2	11	KNNR	N011-05-02-01-00	D 03.02.01	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym				metr	15,500	
2	12	KNNR	N011-05-02-04-00	D 03.02.01	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 300 w wykopie umocnionym suchym				metr	235,100	
2	13	KNR	218-06-13-01-00	D 03.02.01	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości do 3 m				szt	9,000	
2	14	KNR	218-06-25-01-00	D 03.02.01	Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem i wpustem deszczowym				szt	8,000	
2	15	KNNR	N004-16-10-01-00	D 03.02.01	Próba szczelności kanałów rurowych do ø 150 (długość 50 m)				szt	1,000	
2	16	KNNR	N004-16-10-04-01	D 03.02.01	Próba szczelności kanałów z rur betonowych lub żelbetowych ø 300 (dł 50 m)				szt	5,000	