

PRZEDMIAR ROBÓT - koszty niekwalifikowalne

<u>NAZWA</u>	:	Przebudowa drogi i budowa chonika przy drodze powiatowej nr 1846P
<u>INWESTYCJI</u>	:	w miejscowości Krosin
ADRES	:	Krosin - droga powiatowa nr 1846P
INWESTYCJI	:	
<u>INWESTOR</u>	:	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki reprezentowany przez
	:	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ADRES	:	ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków
INWESTORA	:	
<u>WYKONAWCA</u>	:	Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c.
	:	ul. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka
BRANŻA	:	DROGOWA
OPRAWCOWAŁ:	:	mgr inż. Rufin Jarka
DATA	:	15.03.2023 r.
OPRACOWANIA	:	

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA		
24	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI)	m2	94,00
		PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		
27	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.10 cm (GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm = 2,5 MPa) - materiał z wytwórni betonu	m2	94,00
		NAWIERZCHNIE		
		NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ		
29	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI) kolor szary + 2 rzędy grafitowe	m2	94,00
		OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE		
52	D-08.03.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM)	m3	3,50
53	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	70,00