

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi dz. Czarna Słoneczna dz 1394;1, 1398;4, 1399;1		
1	Element	Podbudowa		
1.1	KNR 231/103/5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		154*4,5	693,000000	
	zjazd	6*2	12,000000	
	rozjazd	6	6,000000	
		RAZEM:	711,000000	m2
				711,000
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
	analogia			
	Wyliczenie ilości robót:			
		154*4,5	693,000000	
	zjazd	6*2	12,000000	
	rozjazd	6	6,000000	
		RAZEM:	711,000000	m2
				711,000
1.3	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - plus 9 cm (docelowo 17 cm)		
	analogia	Krotność=9	m2	711,000
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm (docelowo 5 cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		154*3,5	539,000000	
	zjazd	6*2	12,000000	
	rozjazd	6	6,000000	
		RAZEM:	557,000000	m2
				557,000
2.2	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy		
		Krotność=2	m2	557,000
3	Element	Pobocza		
3.1	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy		
	analogia	(docelowo 5 cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		154*0,5*2-6	148,000000	
		RAZEM:	148,000000	m2
				148,000
3.2	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszywa łamanego, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - wykonanie poboczy - minus 3		
	analogia	Krotność=3	m2	-148,000