

Kurzyna Średnia. Woj. podkarpackie.

Kapliczka przydrożna  
p.w. Świętego Jana Chrzciciela

1872 r.

KOSZTORYS PRAC  
REMONTOWO - KONSERWATORSKICH

Kraków 2023 r.

Opr. mgr Elżbieta Graboś

# KOSZTORYS WSTĘPNY PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH

opracowany na podstawie wytycznych konserwatorskich oraz spójnych z nimi programów: budowlanego oraz konserwatorskiego (konserwacja malowideł ściennych).

Kosztorys szacunkowy opracowany na podstawie: cen materiałów, ceny robocizny oraz kosztorysów ofertowych podobnych realizacji wykonanych w 4 kwartale roku 2022.

ZADANIE	KOSZT NETTO	KOSZT BRUTTO po dodaniu VAT 23%
1. Remont dachu, obejmujący wymianę pokrycia dachowego z blachy na pokrycie gontowe, z gontu łupanego jodłowego bądź świerkowego wraz z wymianą desek okapowych, z pełnym odtworzeniem więźby, deskowania, króla i mocowania krzyża oraz z obróbkami miedzianymi u szczytu, impregnacją gontu		
2. Wykonanie ławy fundamentowej, zbrojonej, wylewanej z betonu, powyżej gruntu murowane z otoczków		
3. Wykonanie izolacji poziomej podwaliny		
4. Wymiana podwaliny i zniszczonych belek zrębowych, wykonanie mszenia pomiędzy belkami		
5. Wykonanie nowej podłogi na legarach		
6. Odtworzenie fartucha osłaniającego fundament, szalowania ścian oraz ich impregnacja		
7. Konserwacja lub rekonstrukcja drzwi		
8. Konserwacja i rekonstrukcja polichromii wnętrza łącznie z podobraziami		
9. Konserwacja i rekonstrukcja ołtarza		
10. Wykonanie zagospodarowania otoczenia kapliczki		
CAŁOŚĆ ZADANIA WYNIESIE		