

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Rozbudowa budynku OSP w Tuliszkowie
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Tuliszków , dz. nr 2077/1,2429/1,2076,2075

Inwestor: Gmina i Miasto Tuliszków

Sporządzający: Ireneusz Jeńć

Przedmiar sporządził: Ireneusz Jeńć
Data opracowania przedmiaru: 15-10-2022

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Rozbudowa budynku OSP w Tuliszkowie
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Tuliszków , dz. nr 2077/1,2429/1,2076,2075

Zamawiający: Gmina i Miasto Tuliszków

PRZEDMIAR

Strona 1

15-10-2022

SYKAL-002979

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
 - 2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych
 - 3 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda
 - 4 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- odgromowej
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Rozbudowa budynku OSP w Tuliszkowie

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Tuliszków , dz. nr 2077/1,2429/1,2076,2075

Inwestor: Gmina i Miasto Tuliszków

PRZEDMIAR

Strona 1

15-10-2022

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej				
1	10	KNNR	N005-04-04-01-00 Montaż tablicy elektrycznej RG	szt	1,00
1	20	KNNR	N005-04-04-01-00 Montaż tablicy elektrycznej RW	szt	1,00
1	30	KNNR	N005-02-01-07-00 Przewód izolowany jednożyłowy LY 50 wciągany do rur	metr	100,00
1	40	KNNR	N005-07-15-03-26 Układanie kabla YKY 5x16 w budynkach, na estakadach z mocowaniem	metr	20,00
1	50	KNNR	N005-07-15-02-26 Układanie kabla YKY 5x10 w budynkach, na estakadach z mocowaniem	metr	20,00
1	60	KNNR	N005-04-06-01-00 Montaż przycisku pożarowego z przewodem zasil.	szt	1,00
1	70	KNNR	N005-02-06-01-10 Przewód kabelkowy HDGS 2x1,5 PH 90 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	20,00
1	80	KNNR	N005-01-01-07-00 Rura winidurowa gładka RL ø 37 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu	metr	50,00
1	90	KNNR	N005-12-07-12-00 Wykucie bruzd dla rur RK28, RS37 w cegle	metr	50,00
1	100	KNNR	N005-11-05-08-00 Korytka szer 200 mm przykręcane do otworów	metr	30,00
1	110	KNNR	N005-11-05-07-00 Korytka szer 100 mm przykręcane do otworów	metr	50,00
1	120	KNNR	N005-12-09-04-01 Przebijanie otworu ø 40 mm dł 1/2 c w cegle	szt	20,00
1	130	KNNR	N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	10,00
1	140	KNNR	N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	20,00
2	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych				
2	120	KNNR	N005-02-05-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	580,00
2	130	KNNR	N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	20,00
2	140	KNNR	N005-03-02-04-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 2-ma wylotami	szt	70,00
2	150	KNNR	N005-03-06-02-00 Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	20,00
2	160	KNNR	N005-03-06-03-00 Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	10,00
2	170	KNNR	N005-03-06-04-02 Montaż czujnik ruchu	szt	10,00
2	180	KNNR	N005-05-03-02-01 Montaż oprawy LED - C1	kmpl	34,00
2	190	KNNR	N005-05-03-02-01 Montaż oprawy LED C	kmpl	20,00
2	200	KNNR	N005-05-02-01-02 Montaż oprawy zewnęt.	kmpl	4,00
2	210	KNNR	N005-05-02-01-02 Montaż oprawy LED B	kmpl	36,00
2	220	KNNR	N005-05-12-01-00 Oprawa LED AW1	kmpl	6,00
2	230	KNNR	N005-05-12-01-00 Oprawa LED EW2	kmpl	25,00
2	240	KNNR	N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	450,00
2	250	KNR	403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	450,00
3	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda				
3	250	KNNR	N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	380,00
3	260	KNNR	N005-02-05-02-05 Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	200,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	270	KNNR	N005-03-08-01-00 Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe	szt	20,00
3	280	KNNR	N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	19,00
3	290	KNNR	N005-03-08-07-00 Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykręcane	szt	1,00
3	300	KNNR	N005-03-04-01-00 Odgałęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezśrubowo	szt	6,00
3	310	KNNR	N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	250,00
3	320	KNR	403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	250,00
4 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- odgromowej					
4	200	KNNR	N005-06-02-04-00 Przewód uziemiający z bednarki OC ułożony luzem	metr	10,00
4	210	KNNR	N005-06-01-02-01 Przewody odgromowe poziome z prętów stalowych OC na wspornikach klejonych	metr	110,00
4	220	KNNR	N005-06-01-03-03 Przewody odgromowe pionow pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz	metr	35,00
4	230	KNNR	N005-06-05-02-00 Montaż uziomu powierzchn poz FeZn 25x4 wykop gł 0,6 m kat 3	metr	150,00
4	240	KNNR	N005-06-12-06-00 Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik	szt	4,00
4	250	KNNR	N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,00
4	260	KNNR	N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar następny	szt	3,00