

Załącznik 2.4. Tabela robót ziemnych

PRZEBUDOWA UL. MACZKA odcinek ul. płk. Teliga- P4													
OBLICZENIE OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH													
Nr przekroju	Hekto metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop(+)	nasyp(-)	wykop(+)	nasyp(-)		wykop(+)	nasyp(-)		wykop(+)	nasyp(-)	wykop(+)	nasyp(-)
		m2.		m2.			m3			m3		m3	
PP-13	0,00	5,25	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PP-14	11,00	4,36	0,00	4,80	0,00	11,00	52,84	0,00	0,00	52,84	0,00	52,84	
PP-15	14,00	0,00	0,00	2,18	0,00	3,00	6,54	0,00	0,00	6,54	0,00	6,54	
						Σ	59,38	0,00	0,00	59,38	0,00		