

Załącznik 2.3. Tabela robót ziemnych

PRZEBUDOWA UL. MACZKA odcinek ul. płk. Teliga- P5													
OBLICZENIE OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH													
Nr przekroju	Hekto metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop(+)	nasyp(-)	wykop(+)	nasyp(-)		wykop(+)	nasyp(-)		wykop(+)	nasyp(-)	wykop(+)	nasyp(-)
		m2.		m2.			m3			m3		m3	
PP-13	0,00	5,25	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PP-12	12,00	3,93	0,13	4,59	0,07	12,00	55,07	0,79	0,79	54,28	0,00	54,28	
PP-11	15,00	0,96	0,03	2,44	0,08	3,00	7,32	0,25	0,25	7,07	0,00	7,07	
	17,00	0,00	0,00	0,48	0,02	2,00	0,96	0,03	0,03	0,93	0,00	0,93	
Σ						63,35	1,07	1,07	62,28	0,00			