

**W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym 01/RB/Ppoż-K/2023 zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:**

1. Czy jest możliwość odbycia wizji lokalnej? Prosimy o podanie daty i osoby kontaktowej.

Tak. Propozycja daty przeprowadzenia wizji lokalnej to 18.04.2023r. godzina 11:30.  
Osoba kontaktowa Adrian Garcorz telefon 326038440.

2. W projekcie nie opisano jak zasilona ma być nowa centrala pożarowa. Prosimy o wskazanie skąd zasilić centralę pożarową i jakim przewodem?

Wykorzystać istniejące zasilanie centrali pożarowej.

3. W związku z brakiem w projekcie matrycy sterowania, schematu blokowego pokazującym wzajemne powiązania prosimy o wskazanie:
  - miejsca instalacji central oddymiających opisanych w pkt 8.1 projektu, sposobie ich sterowania, zaprojektowanych przewodach sterujących oraz zależności programowych (od czego mają być wyzwalane, adres modułu itp.)

Wykorzystać istniejące okablowanie, Do sterowania przewidziany jest moduł wej/wyj, Sterowanie od alarmu ogólnego II stopnia.

- sposobu sterowania wind opisanych w pkt 8.1 projektu, lokalizacji sterowników wind, informacji o sposobie ich sterowania, zaprojektowanych przewodach sterujących oraz zależności programowych (od czego mają być wyzwalane, adres modułu itp.)

Moduły do zamontowania w maszynowniach wind na ostatniej kondygnacji, wykorzystać 2 moduły wej/wyj.

- sposobu zwolnienia trzymaczy drzwiowych, ich ilości, lokalizacji oraz sposobie ich sterowania, zaprojektowanych przewodach sterujących oraz zależności programowych (od czego mają być wyzwalane, adres modułu itp.)

Wykorzystać istniejące okablowanie, centrala zamknięć ogniowych zainstalowana jest na portierni obok centrali pożarowej. Do sterowania przewidziany moduł wej/wyj. Sterowanie trzymaczami z alarmu ogólnego II stopnia.

4. W projekcie brak informacji, czy opisane w pkt 8.1 projektu urządzenia zewnętrzne wymagające sterowań są przystosowane do sterowania z systemu SAP?

Tak

5. W projekcie brak informacji skąd mają być zasilone zasilacze pożarowe. Prosimy o wskazanie skąd doprowadzić zasilanie do zasilaczy?

Zasilanie zasilaczy z istniejącej rozdzielni umieszczonej w portierni.

6. W projekcie pkt. 7 w wymaganiach funkcjonalnych do centrali pożarowej napisano, że mają być różne czasy rozpoznania T2 dla różnych pięter czy pomieszczeń. Prosimy o dołączenie wykazu czasów z wyszczególnieniem pięter i pomieszczeń brak ich w projekcie.

Przyjąć jeden czas rozpoznania T2

7. Zgodnie z zapisami „załącznika 6 cd” ST pkt. 1.1.11 zadanie polega na wymianie systemu SAP przy założeniu wykorzystania istniejącego okablowania. Prosimy o potwierdzenie, że w/w okablowanie jest sprawne i wykonane przewodami p.poż spełniającymi odpowiednie normy.

Istniejące okablowanie jest sprawne, wykonane przewodami uniepalnionymi.

8. W przedmiarze podano, że należy zamontować cztery moduły wejścia / wyjścia, na rysunkach zaznaczono tylko dwa moduły. Prosimy o wskazanie lokalizacji pozostałych modułów oraz jakie urządzenia mają być do nich podłączone.

Jak w punkcie 3

9. W projekcie w pkt 8.2 wskazano przeprowadzenie robót malarskich w zakresie niezbędnym po przeprowadzeniu robót instalacyjnych. W przedmiarze ujęto uzupełnienie tynków o szer.25 cm. Prosimy o informację jakie są wymagania odnośnie prac budowlanych odtworzeniowych? Czy pomalowane mogą być jedynie pasy (szer.25 cm) w miejscach wykonanych bruzdowań , czy też Zamawiający wymaga malowania całych powierzchni sufitów i ścian w tych rejonach prosimy o wskazania nr. tych pomieszczeń.

Zamawiający wymaga malowania powierzchni w szczególności sufitów wg ilości wynikających z przedmiaru robót na parterze, piętrze 1, 2, 3 i 4 za wyjątkiem przestrzeni piwnic.

DYREKTOR  
Centrum Psychiatrii w Katowicach  
dr. Krzysztofa Czumy  
mgr inż. Tomasz Broda