




			ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		STOLARKA OKIENNA	
			SYMBOL		Z2	
wykaz stolarki okiennej			schemat skala 1:100			
					drzwi 90/205 (wyjście z sali)	
wymiary	w świetle muru	S	4770			
		H	2800/2400			
	zewnętrzne wymiary ocieźnicy	S	4730			
		H	2760/2360			
Hp			0/40			
ilość			1			
szczegóły			okno aluminiowe kolor biały, jedna kwatera w kolorze zielonym i niebieskim - szyba bezpieczna(szyba wew.33.2-P2, zew.44.2-P2)			
			Z3			
			schemat skala 1:100			
					drzwi 90/205 (wyjście z sali)	
wymiary	w świetle muru	S	4770			
		H	2800/2400			
	zewnętrzne wymiary ocieźnicy	S	4730			
		H	2760/2360			
Hp			0/40			
ilość			1			
szczegóły			okno aluminiowe kolor biały, jedna kwatera w kolorze żółty i zielonym - szyba bezpieczna (szyba wew.33.2-P2, zew.44.2-P2)			

wykaz stolarki okiennej		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		STOLARKA OKIENNA				
		SYMBOL		Z4		Z5		
		schemat skala 1:100						
		wymiary	w świetle muru	S	4770		4770	
				H	2800/2400		2800/2400	
		zewnętrzne wymiary ocieźnicy		S	4730		4730	
				H	2760/2360		2760/2360	
		Hp		0/40		0/40		
		ilość		1		1		
		szczegóły		okno aluminiowe kolor biały, jedna kwatera w kolorze niebieskim i żółtym - szyba bezpieczna (szyba wew.33.2-P2, zew.44.2-P2)		okno aluminiowe kolor biały, jedna kwatera w kolorze czerwonym i zielonym - szyba bezpieczna(szyba wew.33.2-P2, zew.44.2-P2)		

ZESTAWIENIE  
STOLARKI OKIENNEJ  
SKALA 1:50

UWAGA!!!  
WSZYSTKIE KLAMKI WYPOSARZYĆ W ZAMKI Z KLUCZEM

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,  
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

RAFAŁ OWCZAREK

39-200 DĘBICA

UL. LIGEZÓW 44

TEL . 603 79 92 01

Temat:	Projekt wykonawczy rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola nr 8 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na żłobek.		
Inwestor:	Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica		
Lokalizacja:	Dębica, dz. nr ewid. gr. 333/4 obr.1 ul. Szkolna		Skala:
Przedmiot rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	Uprawnienia projektowe:	1 : 50
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	A-01/02	Data opracowania:  I 2018 r.
Sprawdził:	mgr inż. arch. Michał Smajdor uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	8/PKOKK/2013	
Opracowała:	Teresa Wiktor		Nr rysunku:  A.6