

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3815W MŁODZIESZYN - JULIOPOL w km 1+910 - 3+370
dł. 1,46 km

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PRZEPUST - kod CPV 45233100-0			
1	BCD d.1 poz. 43	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 6 cm 5.0*1.0	m ² m ²	5.00	
					RAZEM	5.00
2	BCD d.1 poz. 42	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości do 20 cm 5.0*1.0	m ² m ²	5.00	
					RAZEM	5.00
3	BCD d.1 poz. 95		Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z odwiezieniem gruntu na odkład 11.0*1.0*0.8	m ³ m ³	8.80	
					RAZEM	8.80
4	BCD d.1 poz. 69	D-06.02.01	Rozebranie przepustu o śr. 40 cm 10	m m	10.00	
					RAZEM	10.00
5	BCD d.1 poz. 150	D-06.02.01	Przepusty rurowe rury PEHD o średnicy 40 cm spiralnie karbowane o SN 8 na ławie z kruszywa łamanego 12	m m	12.00	
					RAZEM	12.00
6	BCD d.1 poz. 254	D-04.02.01	Wykonanie na przekopach podsypki piaskowej grubości 15 cm 1.0*8	m ² m ²	8.00	
					RAZEM	8.00
7	BCD d.1 poz. 295	D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 7*1	m ² m ²	7.00	
					RAZEM	7.00
8	BCD d.1 poz. 361	D-05.03.05	Wykonanie warstwy podbudowy grub. 6 cm z betonu asfaltowego AC 16 P 5.0*1	m ² m ²	5.00	
					RAZEM	5.00
2			I. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV 45233100-0			
9	BCD d.2 poz. 276	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1420.0*5.0+40.0*6.0	m ² m ²	7340.00	
					RAZEM	7340.00
10	BCD d.2 poz. 281	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 1420.0*5.0+40.0*6.0	m ² m ²	7340.00	
					RAZEM	7340.00
11	BCD d.2 poz. 376	D-05.03.05 b	Wyrównanie istniejącej podbudowy (średnio w ilości 150kg/m ²) betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-3 AC 16 W, transport masy samochodami samowyladowczymi do miejsca wbudowania (1420.0*5.0+40*6.0)*0.15	t t	1101.00	
					RAZEM	1101.00
12	BCD d.2 poz. 443	D-05.03.05 a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3 AC 11 S grub. 4 cm, transport samochodami samowyladowczymi do miejsca wbudowania 1420*5.0+40.0*6.0	m ² m ²	7340.00	
					RAZEM	7340.00
3			II. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233142-6			
13	BCD d.3 poz. 563	D-06.03.01	Ścinanie poboczy grub. o śr. grub. 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład 1460*1.0*2	m ² m ²	2920.00	
					RAZEM	2920.00
14	BCD d.3 poz. 297	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. gr. 10 cm 1460*1.0*2	m ² m ²	2920.00	
					RAZEM	2920.00
15	BCD d.3 poz. 58, 59, 723	D-08.02.02	Wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej <6szt. zjazdów>1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00