

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania, roboty malarskie i instalacyjne.					
1		Roboty instalacyjne.			
1	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm obmiar=	szt.		
d.1	0115-01	zlewozmywak 1 szt, umywalkowa 1 szt	szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-15	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm obmiar= 1 szt.	szt.		
d.1	0115-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm ob-	szt.		
d.1	15 0137-09	miar= 1 szt	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem ob-	kpl.		
d.1	15 0230-01	miar=1 szt.	kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-	Brodziki natryskowe obmiar= 1szt.	kpl.		
d.1	15 0232-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-	Kabina natryskowa narożnikowa obmiar= 1 szt	kpl.		
d.1	15 0231-05	1	kpl.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
7	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' obmiar= 1 szt	kpl.		
d.1	0223-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-	msc.		
d.1	0236-01	80 mm obmiar= 4msc.	msc.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
9	KNR 4-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr.	msc.		
d.1	0236-04	100 mm obmiar= 1 msc.	msc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2		Roboty malarskie			
10	KNR 4-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-	m		
d.2	0341-02	wapiennej obmiar=4,10*2=8,20 m	m	8,200	
		8,20		RAZEM	8,200
11	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebro-	kg		
d.2	0202-03	wanych o śr. 10-14 mm obmiar= 15,00 kg	kg	15,000	
		15,00		RAZEM	15,000
12	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w	m		
d.2	0325-02	ścianach z cegieł obmiar=8,20 m	m	8,200	
		8,20		RAZEM	8,200
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-	m ²		
d.2	0701-02	nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 obmiar=(4,10*	m ²	8,200	
		2,00)=8,20 m2		RAZEM	8,200
		8,20			
14	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.2	0703-01	obmiar=(4,10*2,00)=8,20 m2	m ²	8,200	
		8,20		RAZEM	8,200
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy	m ²		
d.2	0712-06	cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym	m ²	8,100	
		osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu) obmiar= (4,10*2,00)=8,10 m2		RAZEM	8,100
		8,10			
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-01	sufitów obmiar=(pokj 1.(3,94*5,15)+ przed pokój(2,68*2,42)+kuchnia(2,72*	m ²	59,910	
		3,56)+pokój 2. (4,72*3,58)+ łazienka(4,73*1,39)=59,91 m2		RAZEM	59,910
		59,91			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar=pokój 1.(3,94+5,15)*2*3,14+kuchnia(2,72+3,56)*2*3,14-(0,90+3,57+1,48)*1,40+pokój2 (4,72+3,58)*2*3,14+lazienka(4,73+1,39)*2*1,38=157,14 m2 157,14	m ² m ²	157,140	157,140
				RAZEM	157,140
18	KNR 2-02 d.2 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych (UNIGRUNTEM) obmiar=jak poz. 15, 59,91+ poz. 16, 157,14=217,05 m2 217,05	m ² m ²	217,050	217,050
				RAZEM	217,050
19	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar= jak poz. 16 157,14 m2 157,14	m ² m ²	157,140	157,140
				RAZEM	157,140
20	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stronach na podłożu z tynku obmiar= jak poz. 15 59,91 59,91	m ² m ²	59,910	59,910
				RAZEM	59,910
21	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone obmiar= (0,70*2,05)=1,43 m2 1,43	m ² m ²	1,430	1,430
				RAZEM	1,430
22	KNR-W 4- d.2 01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł obmiar= 1 szt 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
23	KNR 5-08 d.2 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem obmiar=1 szt 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000