

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
Budowa drogi gminnej w Dworzysku wraz z budową kanalizacji sanitarnej,
wodociągu, kanału technologicznego, zasilania i oświetlenia przepompowni
ścieków

Lp.	Podstawa ustalenia ceny		Wyszczególnione elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej		Nazwa	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	45100000-8	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW		
1			Podcięcie sanitarne gałęzi drzew wchodzących w skrajnię poziomą i pionową chodnika	kpl.	1
2			Karczowanie krzewów i poszycia wraz z wywiezieniem pozostałości	ha	0,01
	45111000-8	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
3			Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV, z transportem urobku na odkład na odl. do 10 km samochodami, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (wraz z kosztem utylizacji)	m3	1 517,7
		02.03.01b	WZMOCNIENIE PODŁOŻA PRZY UŻYCIU GEOSYNTETYKÓW		
4			Ułożenie warstwy geotkaniny poliestrowej, dwukierunkowej, o wytrzymałości na rozciąganie min. 150/150 kN/m	m2	2 444,7
	45233000-9	04.00.00	PODBUDOWY		
		04.04.00	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA		
5			Wykonanie mechaniczne warstwy ulepszzonego podłoża z piasków średnioziarnistych, gr. warstwy 20 cm	m2	117,5
6			Wykonanie mechaniczne warstwy ulepszzonego podłoża z piasków grubo i średnioziarnistych, gr. 65 cm	m2	492,9
7			Wykonanie mechaniczne warstwy ulepszzonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o CBR \geq 30%, gr. 40 cm	m2	1 444,0
		04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH		
8			Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 0/31,5 mm, gr. 20 cm	m2	435,0
9			Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 0/31,5 mm, gr. 15 cm	m2	1 391,5
	45233252-0	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
		05.03.23	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ		
10			Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, prostokątnej, gr. 8 cm, koloru antracyt, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	117,5
11			Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, „TT”, gr. 8 cm, koloru szarego, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	435,0

Lp.	Podstawa ustalenia ceny		Wyszczególnione elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej		Nazwa	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.	6.
12		10.03.01	Wykonanie nawierzchni jezdni z płyt drogowych pełnych, żelbetowych, typu MON, o wymiarach 3,0x1,5x0,15 m, na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1 274,0
	45233222-1	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		06.04.01	ROWY		
13			Oczyszczenie rowu z namułu, wraz z profilowaniem dna i skarp rowu oraz wywiezieniem urobku na wysypisko (z kosztem utylizacji)	mb	200,0
	45233222-1	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG		
		07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE		
14			Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	4
15			Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 70 mm giętych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	1
16			Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A folia odblaskowa II generacji, wielkość średnia	szt	1
17			Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B folia odblaskowa II generacji, wielkość mała	szt	2
18			Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, folia odblaskowa II generacji, wielkość średnia	szt	2
	45233222-1	08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG		
		08.01.01	KRAWEŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ		
19			Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. C12/15	mb	225,5
20			Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej zwykłej z bet. C12/15	mb	30,5
21			Ustawienie oporników kamiennych 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej zwykłej z bet. C12/15	mb	414,5
		08.05.01	ŚCIEKI		
22			Ułożenie korytek prefabrykowanych betonowych, trójkątnych, o wym. 50x50x20/18 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	178,5
23			Ułożenie korytek prefabrykowanych betonowych, półokrągłych, o wym. 50x50x15 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej z zwykłej z betonu C12/15	mb	18,0
24			Ułożenie korytek prefabrykowanych betonowych, skarpowych, o wym. 50/38x50x15/20 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej z zwykłej z betonu C12/15	mb	2,5