

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>NAKŁADKI BITUMICZNE</b>				
1.1		<b>KRZYŻ WLKP. najazd na wiadukt od Drawska</b>				
1	<b>KNR AT-03</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	215,0*6,5 = 1397,500		
d.1.	<b>0102-02</b>					
1						
2	<b>KNR 4-04</b>	Wywiezienie materiału z rozbiórki - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wywóz 15 km Krotność = 15	m <sup>3</sup>	215,0*6,5* 0,04 = 55,900		
d.1.	<b>1103-05</b>					
1						
3	<b>KNR 2-31</b>	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt.	2		
d.1.	<b>1406-03</b>					
1						
4	<b>KNR AT-03</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	215,0*6,5 = 1397,500		
d.1.	<b>0202-02</b>					
1						
5	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	215,0*6,5 = 1397,500		
d.1.	<b>0310-05 0310-</b>					
1	<b>06</b>					
6	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawę-dziowych i przejść dla pieszych na jezdni farbą chloro-kauczukową	m <sup>2</sup>	25		
d.1.	<b>0706-03</b>					
1						
<b>Razem dział: NAKŁADKI BITUMICZNE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: