

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI LEŚNEJ NR 220/518 W LEŚNICTWUE ŁOSIENNE  
ADRES INWESTYCJI : LEŚNICTWO ŁOSIENNE  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO KRASANYSTAW  
ADRES INWESTORA : 22-300 KRASNYSTAW UL. LESNA 1  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel  
DATA OPRACOWANIA : 09.2021r.

**PROJEKTANT***Henryka Figiel*

upr. projekt. 776/CH/88  
specjalność konstrukcyjno-inżynierska

WYKONAWCA :

INWESTOR :  
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO*28.09.2021 w/2 Michał Jarosz***mgr inż. Michał Jarosz**

Data opracowania  
09.2021r.

Data zatwierdzenia

## REMONT DROGI LEŚNEJ NR 220/518 W LEŚNICTWUE ŁOSIENNE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT DROGI LEŚNEJ NR 220/518 W LEŚNICTWUE ŁOSIENNE</b>					
1		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
d.1	KNNR 6 0103-03 SST D- 02.00.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża - istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie równiwrką pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni( wg wskazań Inwestora)	m <sup>2</sup>		
		1000.00	m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
2	KNNR 6 d.1 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o grubości średnio 5 cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>		
		7235.00	m <sup>2</sup>	7235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7235.000</b>