

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny

Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
				jednostk.	
			nazwa	ilość	zł,-
1	2	3	4	5	6
01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.01.01.	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1	Odtworzenie trasy linii w terenie równinnym - roboty pomiarowe	km	1,202		
01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
2	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 4cm - zjazdy	m2	83		
3	Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości warstwy 15cm - rozbiórka istniejącej podbudowy jezdni z drobnego kruszywa ze żwirem, czarna	m2	6611		
3a	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 1km	m3	992		
4	Rozebranie słupków znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym	szt	2		
5	Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych	szt	2		
6	Rozebranie słupków znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym - Rozbiórka słupków drogowych <u>U-1a</u>	szt	2		
02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.				
7	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie, na odkład - wykopy oraz przekopy w gruntach kat. I i II	m3	425		
02.03.01.	WYKONANIE NASYPÓW				
8	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu dla gruntu kat. I i II	m3	478		
04.00.00.	PODBUDOWY				
04.01.01.	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA				
9	Wykonanie koryta mechanicznie na poszerzeniach jezdni i chodników, w gruntach kat II.-IV, przy głębokości koryta 20cm - (ZJAZDY)	m2	325		
10	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. II - IV	m2	9395		
04.03.01.	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
11	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	7957		
11a	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	7957		
12	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych	m2	7498		

12a	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	7498		
04.04.02.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
12	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20cm, z kruszywa o frakcji 0-31,5mm	m2	9850		
04.05.01.	PODB. I ULEPSZ.PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZ.STAB.CEMENT.				
13	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, z uprzednim doziarnieniem o grubości warstwy 15cm - ilość cementu do uzyskania C3/4	m2	10332		
05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
05.02.01	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
14	Wykonanie warstwy z tłucznia kamiennego o gr. warstwy 20cm (kruszywo frakcji 0-31,5mm) - Zjazdy indywidualne	m2	325		
05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA				
15	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 7 cm - AC 11 W	m2	7498		
05.03.05b.	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA				
16	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm - AC 8 S	m2	7316		
05.03.11.	RECYKLING (REMIXING)				
17	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, przy średniej grubości warstwy 8cm - z odwiezieniem urobku na odl. do 10km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	6799		
06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
06.01.01.	UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ DARNIOWANIE,HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE				
18	Humusowanie z obsianiem trawą przy gr.humusu 10 cm, wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym	m2	1625		
06.03.01.	ŚCINANIE LUB UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP				
19	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wykonywane ręcznie (plantowanie)	m2	1625		
20	Ścinanie mechaniczne poboczy, z załadowaniem i odwiezieniem nadmiaru ściłki na odkład o gr.10cm	m2	3740		
07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
07.01.01.	OZNAKOWANIE POZIOME				
21	Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1a na poboczu	szt.	2		
07.02.01.	OZNAKOWANIE PIONOWE				
22	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych prostych o średnicy 60,3mm z wykonaniem i zasypaniem dołów oraz obetonowaniem w gruncie	szt.	2		
23	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych średnich (folia odblaskowa II generacji)	szt	2		

24	Ustawienie słupków prowadzących U-1b umieszczonych nad barierą ochronną	szt	4		
10.00.00.	INNE ROBOTY - KALKULACJA INDYWIDUALNA				
25	Oznakowanie na czas prowadzenia robót	kplt	1		
26	Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kplt	1		
27	Zakup i montaż tablic dot dofinansowania	kplt	2		
28	Malowanie linii krawędziowych wraz z opracowaniem i uzgodnieniem projektu stałej organizacji ruchu na długości I ETAPU (1,488km) oraz II ETAPU (1,202km)	kplt	1		
				Razem netto	
				Wartość VAT 23%	
				Razem brutto	