

związane z Gamma Knife (sekretariat, pokój ordynatora), pokój lekarski, 2 pomieszczenia opisowni, 2 dyżurki lekarskie z niezależnymi węzłami sanitarnymi oraz pokój techników elektrowizji z węzłem sanitarnym.

- strefę wydzieloną- w części od strony ul. Nowe Ogrody z pomieszczeniami o charakterze biurowym (pokój kierownika, sekretariat), pomieszczeniem socjalnym oraz salą konferencyjną przeznaczoną na przebywanie do 30 osób.

Zaprojektowano przedłużenie klatki schodowej z wyjściem na dach zielony. Teren zielony zaplanowano jako urządzone w formie ścieżek utwardzonych oraz zieleni niskiej- trawników oraz traw ozdobnych.

2. Uwaga

Ze względu na specyfikę urządzeń zastosowanych w budynku diagnostyki, przed rozpoczęciem budowy należy wybrać urządzenia konkretnych firm. Przedstawiciel handlowy dobranego urządzenia i wykonawca budowy są zobowiązani do sprawdzenia poprawności rozwiązań projektowych w taki sposób aby umożliwić przyszły montaż urządzeń wraz z ich rozruchem. Biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, bezpośrednie sąsiedztwo linii tramwajowej oraz umieszczenie w budynku wind instalacja tych urządzeń bez dostosowania obiektu na etapie budowy może okazać się później niemożliwa. Z tych powodów na etapie budowy oraz bezpośrednio po budowie należy wykonać pomiary pomieszczeń umożliwiające przyszły montaż urządzeń.

3. Parametry projektowanego budynku.

Ilość kondygnacji- 4 kondygnacje

Wysokość budynku- 17,75 m

Powierzchnia użytkowa budynku- 2185,71m²

PIWNICA			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m ²)	POSADZKA
-1.01	KLATKA SCH.1	23,11	gres
-1.02	KOMUNIKACJA	141,49	pcv
-1.03	WINDA OSOBOWA	3,36	pcv
-1.04	WINDA OSOBOWA	3,36	pcv
-1.05	WENTYLATORNIA	52,20	gres
-1.05a	WENTYLATORNIA	32,60	gres
-1.06	WĘZEŁ CIEPLNY	26,40	gres
-1.07	WODOMIERZ+HYDROFOR	11,00	gres
-1.08	KLATKA SCH.2	23,36	gres
-1.09	MAGAZYN	14,34	gres
-1.10	POM.PORZĄDKOWE	8,64	gres
-1.11	POM.SOCJALNE	15,12	pcv
-1.12	SZATNIA PERS.MĘSKA	18,96	pcv