
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIECENIE PARKU W MIEJSCOWOŚCI JAŚKOWICE
ADRES INWESTYCJI : 46-060 JAŚKOWICE, UL. OPOLSKA, DZ. NR 736/183
INWESTOR : GMINA PRÓSZKÓW
ADRES INWESTORA : 46-060 PRÓSZKÓW, UL. OPOLSKA 17

SPORZĄDZIŁ : KAROL DRZAZGA
DATA : 012018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Elarte Karol Drzazga
45-420 Opole, ul. Granatowa 31
NIP 754-112-43-70, Regon 532233809

Data opracowania
012018

Data zatwierdzenia

PARK JAŚKOWICE OŚWIETLENIE PRZEDMIAR.KS'KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 BUDOWA LINII KABLOWEJ NN OŚWIETLENIA PARKU					
1	KSNR 5	Montaż szafy sterowniczej z wyposażeniem wg dokumentacji	kpl.		
d.1	0101-04 1)	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV	m		
d.1	0701-03 2)	84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
3	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
d.1	0704-03 2)	84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
4	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1	0301-01 3)	168	m	168.000	
				RAZEM	168.000
5	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1	0101-01 3)	94	m	94.000	
				RAZEM	94.000
6	KSNR 5	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0602-02 1)	94	m	94.000	
				RAZEM	94.000
7	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-01 4)	5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
8	WYCENA	Sporządzenie protokołów badań	kpl.		
d.1	WŁASNA	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNP 18	Inwentaryzacja geodezyjna - mapa powykonawcza - analogia	kpl		
d.1	4611-03.01 5)	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-04 6)	5	odc.	5.000	
				RAZEM	5.000
2 OŚWIETLENIE PARKU NA SŁUPACH ALUMINIOWYCH					
11	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt.		
d.2	1001-02 1)	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 5-10	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.		
d.2	1001-04 3)	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 5-10	Montaż opraw na słupie przez nakręcenie	szt.		
d.2	1005-09 3)	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KSNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłono- wne w latarniach o wys. do 6 m bez wysięgnika	kpl.		
d.2	1003-01 1)	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996
5	ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985
6	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001