
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU WE WSI JAŚKOWICE - OŚWIETLENIE PARKU

ADRES INWESTYCJI : 46-060 JAŚKOWICE, UL. OPOLSKA, DZ. NR 736/183

INWESTOR : Gmina Prószków

ADRES INWESTORA : 46-060 PRÓSZKÓW, UL. OPOLSKA 17

SPORZĄDZIŁ : KAROL DRZAZGA

DATA : 06.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania
06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 BUDOWA LINII KABLOWEJ NN OŚWIETLENIA PARKU					
1	KSNR 5	Montaż szafy sterowniczej z wyposażeniem wg dokumentacji	kpl.		
d.1	0101-04 ¹⁾	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie	m		
d.1	0701-03 ²⁾	kat. IV	m	84.000	
		84		RAZEM	84.000
3	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w	m		
d.1	0704-03 ²⁾	gruncie kat. IV	m	84.000	
		84		RAZEM	84.000
4	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do	m		
d.1	0301-01 ³⁾	0.4 m	m	168.000	
		168		RAZEM	168.000
5	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie zna-	m		
d.1	0101-01 ³⁾	mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	94.000	
		94		RAZEM	94.000
6	KSNR 5	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie	m		
d.1	0602-02 ¹⁾	kat. III	m	94.000	
		94		RAZEM	94.000
7	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-01 ⁴⁾	5	· pomiar	5.000	
			·	RAZEM	5.000
8	KNP 18	Wypisanie protokołu pomiaru badanej instalacji za pierwszy punkt lub urządze-	pomiar		
d.1	4611-01.01	nie			
	⁵⁾	7	· pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNP 18	Inwentaryzacja geodezyjna - mapa powykonawcza - analogia	kpl		
d.1	4611-03.01				
	⁵⁾	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-04 ⁶⁾	5	odc.	5.000	
				RAZEM	5.000
2 OŚWIETLENIE PARKU NA SŁUPACH ALUMINIOWYCH					
11	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt.		
d.2	1001-02 ¹⁾	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 5-10	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.		
d.2	1001-04 ³⁾	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 5-10	Montaż opraw na słupie przez nakręcenie	szt.		
d.2	1005-09 ³⁾	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KSNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłó-	kpl.		
d.2	1003-01 ¹⁾	nowe w latarniach o wys. do 6 m bez wysięgnika	kpl.	5.000	
		5		RAZEM	5.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996
5	ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985
6	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001