





ISTNIEJĄCY BUDYNEK "DOMU LUDOWEGO W ŁĘKAWIE"



NR	NADPROŻA STALOWE 2xNP180	ILOŚĆ szt.
1	L = 150 cm	1

NR	NADPROŻA PREFABRYKOWANE 2xL19	ILOŚĆ szt.
1	L = 150 cm	1



UWAGI:

- Nadproże B1, żelbetowe wylwane na mokro z betonu B25 i zbrojone stąq, 3dG5 i A0
- Projektowane nadproże okienne dostosowane do wielkości otworów z belek prefabrykowanych L19.
- Nadproża okienne o długości 150 cm
- Nadproża stalowe nad drzwiami wejściowymi z dółch dwuteowników NP180
- Wieńce na ścianach zewnętrznych o wymiarach 25x25 cm żelbetowe wylwane na mokro z betonu B25, zbrojenie główne z 4 pretów  $\phi$ 12mm, strzemiona z pretów  $\phi$ 6mm co 30cm
- Szczegółowe parametry i zbrojenie wg. rysunków

	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234). Rozpowieszczanie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.	NR RYS.
--	--	---------

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE architektura - konstrukcja - inżynieria ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko tel./fax 44 683 59 25; tel. kom. 784 014 019 e-mail: drzazgrobot@gmail.com	Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy budynku Domu Ludowego w Łękawie, wraz z urządzeniami budowlanymi, gm. Bełchatów nr ewid. gruntu 105/3, obręb 12 Kańsko - Kąsice, 97-400 Bełchatów	Data 04. 2017 Skala 1 : 100
---	---	--------------------------------

NAZWA RYSUNKU	RZUT STROPU - szczegół A	arch. / konstr.
imię i nazwisko	(m. uprawnien)	podpis
ARCHITEKTURA (projektował)	mgr inż. arch. Przemysław Płowiecki	KL-31/2000
ARCHITEKTURA (sprawdził)	mgr inż. arch. Piotr Zabonowski	7342/5694
KONSTRUKCJA (projektował)	mgr inż. Robert Drzazga	LOD/1808/POOK/12
KONSTRUKCJA (sprawdził)	mgr inż. Marcin Ciasko	LOD/2159/PWOK/13