






ISTNIEJĄCY BUDYNEK "DOMU LUDOWEGO W ŁĘKAWIE"



ISTNIEJĄCY BUDYNEK "DOMU LUDOWEGO W ŁĘKAWIE"



LEGENDA :

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- FUNDAMENTY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE

Beton C 20/25 (B25)
STAL A – 0 i A – III

UWAGI :

- 1. Wszystkie wymiary należy wykonać na warstwie betonu podkładkowego B10 gr. 10 cm.
- 2. Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min. 60 cm. Połączenia te powinny być względem siebie przesunięte.
- 3. Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsją asfaltową, gr. min 2 mm.
- 4. Posadowienie na nienaruszonym gruncie
- 5. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy
- 6. Zbrojenie podłużne ław : 4φ12 mm (RB500) + strzemiona φ6 mm (St05) co 30 cm.

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| <div><div><div></div><div>KOBI SYSTEM</div></div><div><div>BUREŁO TECHNICZNO - HANDLOWE</div><div>architektura - konstrukcja - inżynieria</div><div>ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko</div><div>tel./fax 44 683 59 25; tel. kom. 784 014 019</div><div>e - mail: drzazga@kobiert@gmail.com</div></div></div> | | Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234). Rozpowieszczanie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione. | | NR RYS. P 1b |
| Projekt zamienimy rozbudowy i przebudowy budynku Domu Ludowego w Łękawie, wraz z urządzeniami budowlanymi, gm. Bełchatów miejsc. gruntu 105/3, obręb 12 Kałisko - Kąsice, 97-400 Bełchatów | | | | |
| Nazwa rysunku | | RZUT FUNDAMENTÓW - szczegóŁ B | | |
| ARCHITEKTURA (projektował) | | inż. i nazwisko | | |
| ARCHITEKTURA (sprawdził) | | (miejsc. uprawnień) | | |
| KONSTRUKCJA (projektował) | | mgr inż. arch. Przemysław Płowiecki | | Data 04. 2017 Skala 1 : 50 |
| KONSTRUKCJA (projektował) | | mgr inż. arch. Piotr Zabłotowski | | |
| KONSTRUKCJA (projektował) | | mgr inż. Robert Drzazga | | |
| KONSTRUKCJA (sprawdził) | | mgr inż. Marcin Cusko | | |
| | | LOD 2159/PWOK/13 | | |
| | | arch. / konstr. | | podpis |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |