

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
ZP.271.1.8.2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na **"Remont drogi gminnej nr 040143 C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie powierzchni, warstw konstrukcyjnych oraz lokalizacji.
2. Prosimy o określenie jakie roboty należy wykonać w od km km 0+770,50 - 0+916,38.
3. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m².
4. Czy regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych obejmuje wymianę elementów na nowe? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie elementów do wymiany.
5. W opisie technicznym wskazano pobocza utwardzone kruszywem łamanym o grubości 10 cm w ilości 1 143,50 m², natomiast w przedmiarze nie wyszczególniono ww. pozycji kosztorysowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i poprawienie przedmiaru.
6. W przedmiarze branży drogowej wyszczególniono podbudowę z kruszywa łamanego na zjazdach o grubości 10 cm (poz. 4.1.1), natomiast dokumentacja techniczna wskazuje, że grubość podbudowy z kruszywa łamanego wynosi 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i poprawienie przedmiaru.
7. Czy Wykonawca będzie miał zezwolenie na wykonywanie prac drogowych, związanych z zabezpieczeniem gazociągu (przekrój przez płytę odciążającą).
8. Przekroje konstrukcyjne wskazują, że należy wykonać nasyp z piasku, natomiast w przedmiarze nie wyszczególniono ww. pozycji. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz załączenie tabeli robót ziemnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego o powierzchni 500 m² (długość ok. 110 mb) na dz. nr 38 w m. Piaski, obręb Piaski. Odcinek próbny należy wykonać zgodnie z SST 04.04.02B oraz 05.03.05A o konstrukcji jak w przekroju (rys. nr 2).

2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonywania robót na odcinku od km 0+770,50 do km 0+916,38. Na tym odcinku należy zachować istniejącą konstrukcję drogi.
3. Odpowiedź jak w pkt. 1.
4. Wykonawca winien skalkulować w ofercie wymianę wszystkich nie działających lub uszkodzonych elementów sieci wodociągowej na przebudowywanym odcinku drogi.
5. Skorygowano pozycję przedmiaru z ilością pobocza gr. 10 cm. Zaktualizowany przedmiar opublikowano na stronie prowadzonego postępowania.
6. Skorygowano pozycję przedmiaru - podbudowa na zjazdach 20 cm. Zaktualizowany przedmiar opublikowano na stronie prowadzonego postępowania.
7. Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania uzgodnienie z gestorem sieci gazowej (zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja). Zgodnie z pkt. 9 uzgodnienia Wykonawca winien zgłosić roboty pisemnie na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do ich realizacji.
8. Zamawiający nie przewiduje wykonania nasypów. Skorygowany przekrój normalny (bez warstwy nasypu) opublikowano na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający

ZASTĘPCA WÓJTA

Jacek Zyglewicz