

Przedmiar robót

Obiekt	Remont infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych w gminie Bobowa
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane
Budowa	Szkoła w Jankowej dz. nr 477
Inwestor	Urząd Gminy Bobowa ul. Rynek 21 38-350 Bobowa
Biuro kosztorysowe	Biuro Obsługi Inwestycji ŚWISTAK Łukasz Świstak ul. Kochanowskiego 108 38-300 Gorlice tel. 792-477-723 e-mail: biuro@swistak.gorlice.pl www.swistak.gorlice.pl

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Sporządził mgr inż. Łukasz Świstak

Gorlice grudzień 2020 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych w gminie Bobowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>UWAGA: Zastrzega się, że wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw własnych materiałów (wyrobów), wyposażenia w sprzęt nie mają na celu naruszania art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. "Prawo zamówień publicznych", a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. dopuszcza się zastosowanie materiałów (wyrobów) wyposażenia równoważnego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) wyposażenia jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy.</i>		
		PRZED PRYZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKIE MATERIAŁY NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM		
		1. Wymiana drzwi wejściowych do budynku		
1	KNR 0-19 0931/10	Wymiana ścianek na aluminiowe szklone na budowie	m2	5,376
		2. Remont zespołu sanitarno-szatniowego		
		2.1. Podłogi		
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	18,600
3	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	18,600
4	Pozycja scalona	Uzupełnienie posadzek po skuciu - założono gr. 4cm	m2	18,600
4.1	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	18,600
4.2	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (dopłata 2x)	m2	18,600
4.3	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	18,600
5	NNRNKB 6 2805/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm - - ANALOGIA - WG ELEMENTU 5 STWIORB CZĘŚĆ B	m2	18,600
6	Pozycja scalona	Wywóz gruzu na odległość do 5km	m3	0,930
6.1	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,930
6.2	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 4x)	m3	0,930
		2.2. Ściany		
7	KNR 0-17 2608/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez impregnację grzybobójczą	m2	91,320
8	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 10% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (dopłata 0,1x)	m2	91,320
9	KNR 4-01 0711/06.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - ZAŁOŻONO 10% TYNKÓW (dopłata 0,1x)	m2	91,320
10	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - ZAŁOŻONO 90% TYNKÓW (dopłata 0,9x)	m2	91,320
11	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	91,320
12	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	91,320

Remont infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych w gminie Bobowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	91,320
14	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	85,370
15	KNR 2-02u2 2802/04.1	Licowanie ścian płytkami na zaprawach klejowych	m2	5,950
16	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
17	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
2.3. Sufit				
18	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 10% (dopłata 0,1x)	m2	20,600
19	KNR 4-01 0711/15.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych - ZAŁOŻONO 10% (dopłata 0,1x)	m2	20,600
20	KNR 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - ZAŁOŻONO 90% (dopłata 0,9x)	m2	20,600
21	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	20,600
22	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	20,600
23	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - SUFITY	m2	20,600
2.4. Wymiana umywalki dla niepełnosprawnych				
24	KNR 4-02 0109/03	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 25mm	szt	1,000
25	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej - DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	szt	1,000
26	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl	1,000
27	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000