

Adres do korespondencji:  
TAURON Nowe Technologie S.A.  
Ul. Lwowska 23  
40-389 Katowice



Częstochowa, 03.03.2022 r.

**Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
„EL-LUX”  
ul. Łukaszevicza 52  
42-130 Szarlejka**

**TNT/NMG/AW/2022-03-03  
1043379967**

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji projektowej technicznej: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówka ulica Cicha, gm. Mykanów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2022 roku, data wpływu do TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 01.03.2022 roku uprzejmie informujemy, że projekt został sprawdzony w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia nr TNT/NMG/SM/2021-08-24 z dnia 24.08.2021 roku i uzgodniony bez uwag.

Termin ważności uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia **23.08.2023 roku**.

Uzgodnienie nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowiązku zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez władze nadrzędne trybem oraz od wynikającej stąd odpowiedzialności w zakresie stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów budowy i bezpieczeństwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celów archiwalnych.

**TAURON Nowe Technologie S.A.**  
Starszy Specjalista ds. Oświetlenia  
Biuro Obsługi Oświetlenia Gliwice

  
**Andrzej Wójcik**


Załączniki:  
1 x projekt techniczny  
Kopia:  
1xNMG

## I. STRONA TYTUŁOWA

Stadium:	<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>		
Kategoria	<b>XXVI sieci elektroenergetyczne</b>		
Branża:	Elektroenergetyczna		
Nazwa inwestycji	<b>Budowa oświetlenia ulicznego Grabówka ul. Cicha</b>  <i>W ramach inwestycji pn. Budowa oświetlenia ulic w gminie Mykanów</i>		
Lokalizacja na działkach:	<b>240411_2.0009.622, 240411_2.0009.746, 240411_2.0009.744/2, 240411_2.0009.745/7, 240411_2.0009.757, 240411_2.0009.754</b>		
Adres:	Grabówka ul. Cicha , 42-233 Mykanów		
Inwestor:	Gmina Mykanów Ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów		
Data opracowania	wrzesień 2021r.		

## ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ NR EWID. ŚOIIB	PODPIS
PROJEKTANT	<i>mgr inż. Łukasz Trzepizur</i>	SLK/5283/POOE/14 SLK/IE/8769/14	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Przemysław Berdzik	SLK/6228/PBE/15 SLK/IE/6742/10	

**TAURON Nowe Technologie S.A.**  
 Biuro Obsługi Oświetlenia Gliwice  
 Dokumentacja Projektowa uzgodniona w dniu **03.03.2022**  
 Pozytywnie bez uwag\*  
 Pozytywnie z uwagami\*  
 Pismo nr **TNT/NMGL/2022-03-03**  
 Uzgodnienie ważne do dn. **23.08.2023**  
**TAURON Nowe Technologie S.A.**  
 Starszy Specjalista ds. Oświetlenia  
 Biuro Obsługi Oświetlenia Gliwice  
  
**Andrzej Wójcik**





MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500 GK.6642.3.1621.2021

woj. śląskie; pow. częstochowski  
Jednostka ewidencyjna: 240411\_2 Mykanów  
Obręb: Grabówka Cykarzewska (0009)  
Działka: 622, 745, 745/7  
Grabówka ul. Cicha

Układ współrzędnych prostokątnych: 2000(G)  
Układ odniesienia Kronsztadt 86  
Mapa zasadnicza: 6.145.31.14.13

Mapa powstała w wyniku pomiaru  
bezpośredniego na gruncie oraz wektorowej  
mapy zasadniczej w skali 1:500 otrzymanej  
z PODOGIK w Częstochowie

Granice działek określono na podstawie  
numerycznej mapy ewidencyjnej otrzymanej  
z PODOGIK w Częstochowie

Służebności gruntowych niebadano

Mapę wykonał geodeta uprawniony  
Tomasz Scisłowski nr uprawnień 21459 zakres 1  
Data opracowania: 20.04.2021

Legenda:

- - - - - Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu
- - - - - Zakres aktualizacji
- KL - Drogi klasy lokalnej
- 14.RZ - Łąki
- 14.MN - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- 14.MR - Zabudowa zagrodowa

istn. słup linii  
napowietrznej nN  
NR61 typu E10,5/4,3  
zasilanie ze stacji  
CZW40122

**TADRON Nowe Technologie S.A.**  
Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław  
tel. +48 32 303 80 01, fax: +48 32 303 80 02  
NIP: 8991076556, REGON: 930810615  
KRS: 0000141756  
- 9 -

LEGENDA:

- - - - - proj. linia napowietrzna ASXS<sub>n</sub> 2x25mm<sup>2</sup>

proj. słup oświetlenia drogowego z oprawą  
oświetleniową typu LED

Oświadczam, że kopia mapy, na której opracowano niniejszy  
projekt, jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych  
o identyfikatorze:  
GK.6642.3.1621.2021 z dn. 20.04.2021r.

**mgr inż. Łukasz Trzepizur**

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  
Nr upr. SLK/5283/POOE/14  
Nr ewid. SOWIE SLK/IE/8769/14



**EL-LUX**  
www.ellux-projekt.pl


BIURO PROJEKTOWE  
UL.ŁUKASZEWICZA 52; 42-130 Szarlejka  
tel. 601 93 11 87

Inwestor	GMINA MYKANÓW ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów			
Obiekt	Budowa oświetlenia ulicy Cichej w m. Grabówka gmina Mykanów			
Branża	Elektroenergetyczna			
Treść rys.	Projekt zagospodarowania	Faza:	Data:	
Projektant	Łukasz Trzepizur	Uprawnienia budowlane	Podpis	PB 2021.09
Sprawdzający	Przemysław Berdzik	upr.nr SLK/6228/PBE/15	Skala	Nr rys.
			1:500	1



OBJAŚNIENIA:

- Projektowany przewód napowietrzny ASXSn 2x25mm2
  - proj. Ogranicznik przepięć w obudowie i zaciskami przebijającymi izolację typu SE45-350Ap-5
  - Projektowana oprawa oświetleniowa typu LED max. moc 30 W , 3900K-4300K, 3500-4500lm na wysięgniku zasilana przewodem YKY 2x2,5mm2 w osłonie HDPE-22 w wysięgniku i osłony bezpiecznikowe SV29.253 z wkładką topikową 6A
- 38m rozpiętość przęsła



**TAURON Nowe Technologie S.A.**  
Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław  
tel. +48 32 303 80 01, fax: +48 32 303 80 02  
NIP: 8991076556, REGON: 930810615  
KRS: 0000141756  
- 9 -

UWAGA

1. Układ pracy sieci TT
2. Ochrona dodatkowa - II klasa izolacji projektowanych urządzeń
3. W rury słupów oraz do wysięgników należy wciągać przewody YKY2x2,5mm2 w rurce HDPE Ø22mm
4. Fabryczne nazwy kabli i aparatów podano dla łatwiejszego zrozumienia intencji projektanta. Można użyć równoważne lub lepsze zatwierdzone materiały.



EL-LUX

www.ellux-projekt.pl

BIURO PROJEKTOWE

UL.ŁUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka

tel. 601 93 11 87

Inwestor	GMINA MYKANÓW ul. Samorządowa 1 , 42-233 Mykanów				
Obiekt	Budowa oświetlenia ulicy Cichej w Grabówce				
Branża	Elektroenergetyczna				
Treść rys.	Schemat ideowy			Faza:	Data:
	Imię i Nazwisko	Uprawnienia budowlane	Podpis	PB	2021.09
Projektant	Łukasz Trzepizur	upr.nr SLK/5283/POOE/14		Skala	Nr rys.
Sprawdzający	Przemysław Berdzik	upr.nr SLK/6228/PBE/15		---	2