

PRZEDMIAR ROBÓT				
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1540 C Czarze – Rafa - Ostromecko (km 1+420 ÷ 2+420 obręb Słończ)				
Lp	Nr ST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
D-01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
D-01.01.00 Roboty pomiarowe				
		D-01.01.00 Roboty pomiarowe	RAZEM ROBOTY POMIAROWE	
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie nizinnym.	km	1,000
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone				
		D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone	RAZEM NAWIERZCHNIE	
1	D 04.03.01	Mechaniczne skropienie (wraz z oczyszczeniem naw.) emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową niemodyfikowaną C60B5 ZM na zimno warstwy pod beton asfaltowy AC 11S. Zużycie emulsji 0,3-0,5 kg/m2	m2	5100,00
2	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm , wraz z transportem mieszanki bitumicznej . Nawierzchnia jezdni i pobocza KR3.	m2	5128,00