

Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: **Prace dekarские na dachu budynku B ZOM przy ulicy Przemysłowa 12 w Sandomierzu. (opcja nr 2 wymiana pokrycia na pokrycie z papy termozgrzewalnej)**

Data opracowania:
2024-05-27

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość RMS z narzutami
	Kosztorys	Kosztorys			
1	Element	Element			
1.1	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku			
1.2	KNNRW 3/516/3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych / demontaż lat	m2	64,89	
1.3	KNR 711/101/1 (1)	Gruntowanie, roztwór asfaltowy do gruntowania	m2	64,89	
1.4	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m2	68,89	
1.5	KNR 1312/602/2	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej	m	6,3	
1.6	KNNR 2/504/2 (2)	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, powlekana 0,55 mm / obróbki pasa nadrynnowego	m	6,3	
1.7	KNRW 401/519/4	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, krycie dachu	m2	3,15	
1.8	KNRW 401/519/4	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki boczne	m2	64,89	
1.9	KNRW 401/519/4	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki wentylatorów	m2	6,79	
			m2	1,6	

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Blacha powlekana płaska	m2	3,465		
2.	Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55 mm	kg	14,238		
3.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	27,8464		
4.	Papą zgrzewalną polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia	m2	73,28		
5.	Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	34,445		
6.	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,1701		
7.	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szk	15,12		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń):					