

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		155	m2	155,000	
				RAZEM	155,000
2	KNR 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża poprzez skucie nierówności podłoża betonu o głęb. do 1cm, oczyszczenie	m2		
		155	m2	155,000	
				RAZEM	155,000
3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		155	m2	155,000	
				RAZEM	155,000
4	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
		155	m2	155,000	
				RAZEM	155,000
5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z wywinieciem na ścianę 10cm. (wykładzina przekazana przez inwestora)	m2		
		163	m2	163,000	
				RAZEM	163,000
6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		163	m2	163,000	
				RAZEM	163,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby - ZAŁOŻONO 10% POWIERZCHNI	m2		
		763 * 0,1	m2	76,300	
				RAZEM	76,300
2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - ZAŁOŻONO 10% POWIERZCHNI	m2		
		763 * 0,1	m2	76,300	
				RAZEM	76,300
3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		763	m2	763,000	
				RAZEM	763,000
4	KNR-W 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic stalowych drzwiowych 80x200	m2		
		0,2 * (0,8 + 2 + 2) * 15	m2	14,400	
				RAZEM	14,400