PRZEKRÓJ 1-1 1:25



SZCZEGÓŁ "A" 1:10



SZCZEGÓŁ ,,B" 1:10



OZNACZENIA :

1 - KOSTKA BETONOWA GR. 8 cm (DROGA, CHODNIK)
2 - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 3 cm I 5 cm
3 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO O FRAKCJI 0/31,5 mm GR. 20 cm (DROGA)
3a - WARSTWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO O FR. 0/31,5 mm
3b - CHODNIK Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO O FR. 0/31,5 mm
4 - PODSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO
5 - GEOKRATA N50 WYPEŁNIONA ŻWIREM O FR. 40/80 mm
6 - WARSTWA WYRÓWNUJACA Z POSPÓŁKI GR. 5 cm
7 - KRAWĘŻNIK BETONOWY 15/30 cm
7a - KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15/22 cm
8 - ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15
9 - OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 8/30 cm

Jednostka Projektowa:	BIURO PROJEKTÓW „SADYBA" BOGUSŁAWA PIETRUŃKO 65-021 ZIELONA GÓRA, ul. DĄBROWSKIEGO 40/2			
Inwestor:	GMINA ŚWIDNICA 66-008 ŚWIDNICA , ul. DŁUGA 38			
Temat:	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO BUCHAŁÓW dz. nr 117/6,121,122/2,122/4, obręb 0001 Buchałów			
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ 1-1, SZCZEGÓŁ "A", SZCZEGÓŁ "B"			skala 1:25 1:10
Projektował:	tech. Irena Paprzycka	upr. drogowe nr 68/90/ZG		data 06.2022
Opracował:				rys.nr 4/D