

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty wew budowlane			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie konstrukcji wsporczej dla ścianki gr.12 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m2		
		1,57 * 3,15 - 0,90 * 2,05	m2	3,101	
				RAZEM	3,101
4 d.1	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		3,101 * 2	m2	6,202	
				RAZEM	6,202
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		6,202	m2	6,202	
				RAZEM	6,202
6 d.1	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z nasświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 antywłamaniowe z dwoma zamkami i ościeżnicą	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
2		Wywóz i utylizacja			
7 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,20	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
8 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		0,20	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
9 d.2	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m3		
		0,20	m3	0,200	
				RAZEM	0,200