

## Część 1. Przedmiar

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr 3125Z w m. DARŻEWO

2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
		D-01.00.00	<b>I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym, wraz obsługą geodezyjną	0,181	km
2		D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15cm z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę	598,327	m2
3		D-01.02.04	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm	173,30	m
		D-04.00.00	<b>II. PODBUDOWY</b>		
4		D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. II-IV KORYTOWANIE	158,737	m3
5		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kategorii II-IV	686,507	m2
6		D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu kategorii I-II o gr. minimum 10cm z ziemi dostarczonej samochodami,	176,040	m3
7		D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowana cementem C 1,5/2,0 grubość po zagęszczeniu 10 cm	544,50	m2
8		D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego C 90/3 lub 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	214,30	m2
		D-08.00.00	<b>III. ELEMNETY ULIC - krawężniki i obrzeża</b>		
9		D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 15/20, na podsypce cementowo - piaskowej	132,64	m
10		D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce piaskowej z wykonaniem ławy betonowej C 12/15 chodnik	147,60	m
11		D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 15/20 na podsypce cementowo piaskowej	177,70	m
		D-05.00.00	<b>IV. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</b>		
12		D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, kolor szary na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	412,75	m2
13		D-05.03.23	Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolor grafit na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	253,957	m2

		D-06.00.00	<b>V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
14		D-06.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Pobocza - zieleń	208,40	m2
15		D-06.01.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III zieleń	208,40	m2
16		D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5cm – zieleń	208,40	m2
17		D-08.05.01	Ściek uliczny pochodnikowy korytkowy w chodniku z płyt betonowych grubości 7cm	3,00	m
18			Wypełnienie jednostronne masą zalewową szczelin o głębokości 14cm i szerokości 2cm między krawężnikiem a nawierzchnią drogową	173,30	m
			<b>VI. ODWODNIENIE</b>		
19		D-08.05.01	Wykonanie ścieku pochodnikowego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C 12/15 grubości 15cm oraz umocnieniem wylotu zabrukiem z kamienia polnego	2,00	m