
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku JRG Nr 2 PSP w Wołominie (siedziba Tłuszcz) - ogrodzenie
ADRES INWESTYCJI : 05-240 Tłuszcz ul. Piławska
INWESTOR : Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Sasina 15
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE STALOWE AŻUROWE - - CPV 34928200-0			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.484	km km		0.484
				RAZEM	0.484
2	KNR-W 2-01 d.1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 157*0.40*1.0+6.0*0.4*1.0	m ³ m ³		65.200
				RAZEM	65.200
3	KNR-W 2-01 d.1 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) 164*0.4*0.4*1.0	m ³ m ³		26.240
				RAZEM	26.240
4	KNNR 2 d.1 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod fundamenty 157*0.4*0.1+164*0.4*0.4*0.1	m ³ m ³		8.904
				RAZEM	8.904
5	KNR-W 2-02 d.1 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm 0.674	t t		0.674
				RAZEM	0.674
6	KNR-W 2-02 d.1 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 157*0.4*1.0	m ³ m ³		62.800
				RAZEM	62.800
7	KNR 9-10 d.1 0154-01 - analogia	Wykonanie murowanych elementów ogrodzenia 32.625*1.6+157.0*0.45	m ² m ²		122.850
				RAZEM	122.850
8	TZKNBK d.1 XXIV 1801- 01	Słupki ogrodzeniowe międzysegmentowe stalowe ocynkowane 80/80/2 o wys.h 270 cm 40	szt szt		40.000
				RAZEM	40.000
9	Kalkulacja d.1 własna	Segmenty ogrodzenia ramowego o wys.180 cm wypełnione prętami prostymi - ogrodzenia palisadowe systemowe 80*1.60	m ² m ²		128.000
				RAZEM	128.000
2		OGRODZENIE BETONOWE PEŁNE - CPV 34928200-0			
10	KNR-W 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 164*0.4*0.4*1.0	m ³ m ³		26.240
				RAZEM	26.240
11	TZKNBK d.2 XXIV 1801- 01	Słupki ogrodzeniowe międzysegmentowe betonowe 164	szt szt		164.000
				RAZEM	164.000
12	Kalkulacja d.2 własna	Segmenty ogrodzenia betonowego 200x40cm 215.86*1.8	m ² m ²		388.548
				RAZEM	388.548
3		Furtki i bramy - CPV 34928200-0			
13	Kalkulacja d.3 własna	Furtka ogrodzeniowa szer. 1,0cm. h=190 cm. 2	szt szt		2.000
				RAZEM	2.000
14	Kalkulacja d.3 własna	Brama przesuwna szer.7,0cm. h=190 cm. 1	szt szt		1.000
				RAZEM	1.000
15	Kalkulacja d.3 własna	Brama przesuwna szer.5,0cm. h=190 cm. 1	szt szt		1.000
				RAZEM	1.000