

Przedmiar Robót							
L.p.	Zakres robót.	Jednostka Miary:	Ilość:	Cena Jednostkowa Netto (zł.)	Podatek Vat (%)	Cena Jednostkowa brutto (zł.)	Koszt razem: (zł.)
1.	Rozebranie słupków oraz demontaż tablic znaków drogowych.	szt.	3				
2.	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) na odległość do 30m O grubości warstwy do 50 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład. (0,5m x 26m x 2,2m)	m <sup>3</sup>	28,6				
3.	Ręczne rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej.	m <sup>2</sup>	8				
4.	Mechaniczne Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	mb	35				
5.	Mechaniczne rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu. (0,15m x 0,3m x 35m + 0,15m x 0,15m x 35m).	m <sup>3</sup>	2,36				
6.	Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm.	m <sup>2</sup>	19				
7.	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. II – IV na całej Szerokości chodnika na głębokość – 38 cm.	m <sup>2</sup>	62				
8.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy Konstrukcyjne nawierzchni wykonane w gruncie kat. II – IV	m <sup>2</sup>	62				
9.	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10).	mb	35				
10.	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej Z piasku w korycie na całej szerokości chodnika o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	62				
11.	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce Cementowo piaskowej.	mb	31				
12.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,31/5 mm o grubości 15 cm.	m <sup>2</sup>	62				
13.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m <sup>2</sup>	62				
14.	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej AC 11 W o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm, dowożonej z odległości Do 5 km.	m <sup>2</sup>	19				

15.	dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki Mineralno-asfaltowej ponad 5 km	Mg	1,9 (x 40 km)					
16.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 8 S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm, dowożonej z odległości Do 5 km	m <sup>2</sup>	19					
17.	dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km	Mg	1,9 (x 40 km)					
18.	Ustawieni słupków stalowych ocynkowanych do znaków Ø 60 wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt.	4					
19.	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typu D (znaki małe). Folia odblaskowa I generacji. Znaki nowe.	szt.	2					
20.	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A (znaki małe). Znak pochodzący z demontażu	szt.	1					
21.	Wykonanie trawników dywanowych na skarpach siewem bez humusowania w gruntach kat. III.	m <sup>2</sup>	30					
22.	Sporządzenie i wdrożenie projekty zastępczej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi.	szt.	1					
							Razem Netto	
							Vat	
							Razem Brutto	