

Iława, dnia 15.12.2023 r.

D11.260.33.2023

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1910N Susz – Kisielice w msc. Wądoły, gm. Susz**”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910N Susz – Kisielice w msc. Wądoły, gm. Susz” wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

Zapytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy do profilowanie istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej kruszywem 0/31,5 mm w ilości 400m³ zgodnie z pozycją 18 załączonego przedmiaru robót dopuszcza się użycie kruszywa C50/30

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Tak, dopuszcza się użycie kruszywa C50/30.

Zapytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z SST D-04.04.02 do wykonania dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie zgodnie z pozycją 16 należy zastosować kruszywo C50/30.

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Tak, należy zastosować kruszywo C50/30.

Zapytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z SST D-04.04.02 do wykonania górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie zgodnie z pozycją 17 należy zastosować kruszywo C90/3.

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Należy zastosować kruszywo C50/30.

Zapytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie lokalizacji 2000 m³ nasypu do wykonania w ramach pozycji 5 załączonego przedmiaru robót.

Odpowiedź na zapytanie nr 12

W/w nasypy należy wykonać wzdłuż jezdni lewą, prawą stroną (pod pobocze, za poboczem na skarpach).

Zapytanie nr 13

Zgodnie z pozycją 4 przedmiaru robót do wykonania są rowy zarówno z lewej, jak i z prawej strony drogi w ilości wykopu 2400 m³. Na załączonym przekroju konstrukcyjnym nie

uwzględniono wykonania rowów przydrożnych. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie konieczności wykonania rowów przydrożnych w ilości 2400 m³.

Odpowiedź na zapytanie nr 13

W/w pozycja dotyczy oczyszczenia istniejących rowów, wykonania nowych rowów w ilościach jak w przedmiarze robót.

Zapytanie nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie powierzchni wycinki krzewów i zakrzaczeń.

Odpowiedź na zapytanie nr 14

Należy wyciąć krzewy sąsiadujące z jezdnią, na całej długości inwestycji.

Zapytanie nr 15

Prosimy o informację czy 1600 m³ wykopu do wykonania w ramach pozycji 4 przedmiaru robót uwzględnia zdjęcie warstwy humusu zgodnie z punktem 6.3. opracowania technicznego.

Odpowiedź na zapytanie nr 15

Zdjęcie warstwy humusu należy uwzględnić w ramach całej pozycji numer 4 (1600m+2400m).

Zapytanie nr 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie średnic karpin do usunięcia w ramach pozycji 6 załączonego przedmiaru robót

Odpowiedź na zapytanie nr 16

Średnica ok. 2-3m.

Zapytanie nr 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że całkowita liczba metrów bieżących przepustów pod drogą do wykonania wynosi 12 mb zgodnie z pozycją 11 załączonego przedmiaru robót.

Odpowiedź na zapytanie nr 17

Potwierdzamy

Zapytanie nr 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy 300 m² umocnienie rowów zgodnie z pozycją 13 przedmiaru robót należy wykonać z kamienia polnego, czy kostki kamiennej 15/17.

Odpowiedź na zapytanie nr 18

Dopuszczamy wykonanie z kamienia polnego.

Zapytanie nr 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o weryfikację jednostki przedmiarowej wykonania ścieku skarpowego betonowego zgodnie z pozycją 14 załączonego kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 19

Pozycja pozostaje bez zmian.

Zapytanie nr 20

Czy zimowe utrzymanie przebudowywanego odcinka drogi leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź na zapytanie nr 20

Nie

Zapytanie nr 21

Zgodnie z SST D-04.06.01/2014 pkt. 5.2. mieszankę C 1,5/2 należy wykonać z kruszywa 0/8 lub

0/11,2, natomiast w dalszej części podpunktu występuje krzywa uziarnienia mieszanki CBGM 0/31,5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że mieszankę związaną cementem C 1,5/2 należy wykonać zgodnie z WT-5 GDDKiA

Odpowiedź na zapytanie nr 21

Mieszankę związaną cementem należy wykonać z kruszywa 0/8 lub 0/11,2mm.

Zapytanie nr 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza się zastosowanie ścianek czołowych bez skrzydełek

Odpowiedź na zapytanie nr 22

Należy wykonać ścianki czołowe ze skrzydełkami.

Zapytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że pobocze należy wykonać z kruszywa C50/30.

Odpowiedź na zapytanie nr 23

Potwierdzamy.

Zapytanie nr 24

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy wymagane jest koszenie z pielęgnacją na cały okres gwarancji.

Odpowiedź na zapytanie nr 24

Nie jest wymagane.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega przesunięciu.**

*Z-ca Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Iławie
Agnieszka Chomka
/podpis elektroniczny/*