

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Laboratorium Kryminalistyczne - remont/ wykonanie/ instalacji wentylacji.

ADRES INWESTYCJI : ul. Limanowskiego 95, 26 - 600 Radom

INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu

ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki (SANITARNA)

DATA OPRACOWANIA : 24.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-17 0208-01 analogia	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 150 mm (masa do 25 kg), WPD - 2 3F	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-17 0208-01 analogia	Ramię odciągowe ZOD - 2, wraz z przewodem elastycznym fi 150mm, dł. min. 250 cm. zakończony ssawką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-17 0119-01 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I o śr. do 150 mm - udział kształtek do 35 % - połączenie przewodu elastycznego z wentylatorem na dachu, w przestrzeni międzystropowej.	m		
		1,10	m	1,100	
				RAZEM	1,100
4	KNR 2-17 0149-01 analogia	Podstawa dachowa stalowe kołowe typ B/II - 16 o śr. do 160 mm, w układach kanałowych	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-17 0155-01 analogia	Tłumik hałasu wentylatora rurowe proste i opływowe o śr. do 100 mm, WPD - 1,-2	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	wycena indywidualna	Króciec montażowy z żaluzją KMŻ - 160	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	wycena indywidualna	Wykonanie podłączenia elektrycznego wentylatora wraz z wyłącznikiem serwisowym WS - 4	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-17 0156-03 analogia	Nawietrzaki podokienne typ NP2-OC/ML 419 cm <sup>2</sup> , z zaworem zwrotnym, (grubość muru w ceglach) do 2.5	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Uszczelnienie przejścia przez strop i dach płaski, o spadku 5% kryty papą, przewodu wentylacyjnego. kołowego, typ B/I o śr. do 160 mm.	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10	kalk. własna	Uszczelnienie przejścia przez ścinę po zamontowaniu nawietrzaka podokiennego.	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m <sup>2</sup> w stropie kanałowym prefabrykowanym o grubości 24 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m <sup>2</sup> w płycie korytkowej (dachowej)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.12 m <sup>2</sup> w ścianie zewnętrznej budynku, z cegły grubości do 40 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Podłączenie i uruchomienie zestawu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000