


PRZEKRÓJ C-C 1:50



- S4** TYNK SILIKONOWO-SILOKATOWY  
STYROPIAN EPS70 gr.12cm  
ŚCIANA ISTN.  
TYNK C-W gr. 1,3cm
- S5** FOLIA WYTŁACZANA  
POLISTYREN EKSTRUROWANY gr.8cm  
IZOLACJA PIONOWA  
MUR FUNDAM. ISTN.
- S6** TYNK SILIKONOWO-SILOKATOWY  
STYROPIAN EPS70 gr.12cm  
MUR GAZOBETON M600 kl.4.0MPa  
TYNK C-W gr. 1,3cm

**A2** PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM PIR gr.160/120mm (RE30)  
RYGLE STALOWE 2UPE180, 2UPE200, 2UPE140 [R30]

**B1** ISTNIEJĄCY STROP STALOWO-CERAMICZNY  
WEŁNA MIN. gr. 10cm  
RUSZT Z PROFILII Z-G MOCOWANY DO STROPU  
SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GK gr.1,25cm

**C1** POSADZKA MONOLITYCZNA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ZAIMPREGNOWANA, DST - KOLOR  
BETON NOŚNY C25/30 gr. 20cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM, ZAWIBROWANY  
FOLIA PE gr. 0,4mm Z KLEJENIEM STYKÓW  
POLISTYREN EKSTRUROWANY gr. 5cm min.300kPa  
FOLIA PCV gr. 0,7mm ZGRZEWANA NA STYKACH  
BETON C12/15 gr. 12cm ZAWIBROWANY  
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA gr. 25-30cm

KBI. PROJEKT Piotr Topyła		
Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl		
NAZWA INWESTYCJI	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIROŚLAWIECU	
ADRES	obręb MIROŚLAWIEC- MIASTO 0001, dz. nr 398	SKALA 1:50
INWESTOR	GMINA MIROŚLAWIEC, ul. WOLNOŚCI 37 78 - 650 MIROŚLAWIEC	DATA 15.02.2023 r.
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C - PROJEKTOWANE ZMIANY	NR RYSUNKU 7 AK
OPRACOWUJĄCY: SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. arch. Liliana Puzo upr. nr NN-8345/756/84	
PROJEKTANT: SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	mgr inż. Piotr Topyła upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08	